



KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

KM653-25-3311-1-2-1/C691

Sh. 02 Nr. 14/191
U. Br.
Nr. i faq. 44 Data: 10/06
Br. str. Datum:
KAMENICË/A 2025

KOMUNA E KAMENICËS (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë,

dhe

N.P.T. " DAQA ", Magjistratja PR-SK/38, FERIZAJ, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Furnizim me lodra për parqe numër identifikues: KM653-25-3311-1-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Furnizim me lodra për parqe -Sipas kërkesave të njësisë shpenzuese.

Nr.	Grupi
1	Furnizim me lodra për parqe

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorinë mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 10.06.2025 dhe përfundon në datën 08.06.2026

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **10** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë Sipas kërkesave nga A.K

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është 80,000.00 Euro. Vlera prej 80,000.00E nuk mund të tejkalohet

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 ~~Çmimet për njësi janë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë~~

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet


6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Urim Thaqi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	10.06.2025
Vula:	



Për Furnizuesin

Emri:	Endrit Sadiku
Pozita:	Person i Autorizuar
Nënshkrimi:	
Data:	10.06.2025
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitive të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosët furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhëra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet të behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:*
 - te konfiskoje garancinë e realizimit;

- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskoje garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoje një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë së leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoje një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë së leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- prodhimin e furnizimeve;
- dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimi;
- është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelët, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonësë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkojnë për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi

mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes

së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimi, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhrë, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhën ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërës nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke

thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimin ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimin të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimin të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimin përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimin të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimin siç kërkojnë në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkojnë ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në trezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkakuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkon që të marrin shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytje brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e dëhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Nderprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shlyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndër marrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Nderprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë

specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruar ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkaktën kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e shihet të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë sipas nevojës, në shenimet kurstive të përmendura për nënë përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante.]




Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	8.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 8,000.00Euro me kohëzgjatje prej 13 muaj kalendarike
Sigurimi	9.1	Sipas kërkesave të njësisë kërkuese
Cilësia e furnizimeve	16.2	Ne pajtim me specifikat e dosjes së tenderit
Inspektimi dhe testimi	17.2	<i>[Inspektimi dhe testimi do të bëhen nga menaxheri i kontratës]</i>
Dorëzimi	19.3	<i>[Dorëzimi do të bëhet i paketuar dhe malli duhet të jetë në harmoni me standardet e dosjes së tenderit]</i>
Obligimet e garancionit	22.1	<i>[Sheno periudhën e garancionit]</i>
	22.5	<i>[Specifikoni ndonjë obligim shtesë sipas garancisë]</i>





Shërbimet pas shitjes	23.1	<i>[Jepni detajet e shërbimit pas shitjes që Furnizuesi duhet të siguroj dhe përcaktoj raportin e sigurisë së ekzekutimit të caktuar për këtë aktivitet]</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve do të bëhet në mes të AK dhe Operatorit ekonomik
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedurë gjyqësore	30.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykatë apo arbitrim.





Pjesa-II-Përshkrimi i çmimeve




Furnizimi dhe montimi me lodra për parqet publike





Nr.	Përshkrimi/Specifikime	Foto	Njësia	Sasia	Çmimi/për njësi €	Pesha %
Tabela-I-						
1	Lodër balancues: E punuar me Dru të impregnuar me diametër 120mm dhe gjatësi 3000mm Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuar me beton të parafabrikuar Shtyllat e lëvizshme janë me Zingjirë të celikut me trashësi 5 mm të galvanizuar Pjesët tjera lidhëse të produktit janë të punuara nga metali dhe po ashtu të galvanizuara Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 Prodhimet dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN - 11 76		Copë	1.00	750.00	
2	Paisje për ngjitje për fëmijë të moshës 7 -12 vjeç .Dru i impregnuar me diametër 120mm dhe gjatësi 3000mm Konstruksione metalike me diametër Ø63 mm dhe Ø32 mm të gjitha duhet të jenë galvanizuar ,Playwood 21mm , Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuar me beton të parafabrikuar Elemente në initim të gurit ,Prodhimet dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	625.00	
3	Lodër seesaw e prodhuar nga materiali i drurit dhe metali .Konstruksione metalike të galvanizuara ,Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuar me beton të parafabrikuar Doreza mbajtëse plastike ,Pjesa ku ulen fëmijet është pllakë nga Polistieri me trashësi prej 20 mm ,Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimet dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	645.00	



4	Konstruksion i mbajtëses te luhatës: e prodhuar nga druri ,Dru i imprëgnuar me diamter 160mm dhe gjatësi 3000mm Dorëzat mbajtëse janë të punuara nga metali i Kromuar Konstruksioni lidhës kryesor është prej tuba metali me diamter 114 mm te Galvanizuar , Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius , Ankerimi të bëhet me elemente metalike te forcuar me beton te parafrabrikuar. Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë nga Poliesteri me trashësi prej 20 mm , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 ,Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te bëhet sipas normës evropiane EN -11 76		Copë	1.00	580.00
5	Pjesë e lodrës seesaw:Elemente nga konstruksioni metalik me diamter 114 mm dhe trashësi 3 mm ,Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius , Ankerimi të bëhet me elemente metalike te forcuar me beton te parafrabrikuar ,Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë nga Poliesteri me trashësi prej 20 mm , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te bëhet sipas normës evropiane EN -11 76		Copë	1.00	480.00
6	Loder me Kolovajtëse (çift) me bosht lekundës , Elemente nga konstruksioni metalik me diamter 114 mm dhe trashësi 3 mm Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius , Ankerimi të bëhet me elemente metalike te forcuar me beton te parafrabrikuar , Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë nga Poliesteri me trashësi prej 20 mm Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 ,Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te bëhet sipas normës evropiane EN -11 76		Copë	1.00	790.00
7	Luhatëse:Loder me Lisharë (çift) dhe struktura mbajtëse ne forme V , Elemente nga konstruksioni metalik me diamter 76 mm dhe trashësi 3 mm , Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius , Ankerimi te bëhet me elemente metalike te forcuar me beton te parafrabrikuar ,Pjesa ku ulen fëmijët është Ullëseve nga materiali HDPL me zingirë me trashësi 6 mm te cikat kanë edhe mbrojtësen përpara Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 ,Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te bëhet sipas normës evropiane EN -11 76		Set	1.00	680.00


	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrës për fëmijë të vegjël 3-15 vjeç. Materiali e përdorur në lodrën luhetese të dyfishtë,shlyllat e qëndrimit: Dmri ROBINA . Trari i kokës: metal i galvanizuar me diametër Ø 100 - 110 mm (viz.) Këmbët të jenë me metal të galvanizuar për anti korozion. Lidhjet të bëra prej çeliku inox, sedilje lëkundëse e gomuar. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Dimensionet: (3,35x2,80)cm		Copë	1.00	930.00
9	Luhetëse për fëmijë : Mbajtëse e luhetëses e prodhuar nga gypa të metaliit, Elemente nga konstruksioni metalik me diametër 114 mm dhe trashësi 3 mm Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celsius .Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuar me beton të parafabrikuar .Pjesa ku uftën fëmijët është nga materiali HDPL me zingjirë me trashësi 5 mm të cilat kanë edhe mbrojtësen përpara , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas normës evropiane EN - 11 76.		Copë	1.00	940.00
10	Luhetëse për persona me aftësi të kufizuara: punuar nga konstruksioni metalik . Elemente nga konstruksioni metalik me diametër 89 mm dhe trashësi 3 mm Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celsius. Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuar me beton të parafabrikuar Pjesa e ndejtës me Karroca është e punuar prej metali dhe laminerë prej Alumini e forcuar me dy Kushineta. Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas normës evropiane EN -11 76 .		Copë	1.00	890.00
11,21	Lodër climbing e punuar me litarë dhe dru i impregnuar me dimension 100 *100 mm dhe gjatësi 2000mm Konstruksione metalike me diametër Ø32 mm të gjitha duhet të jenë galvanizuarra Playwood 21mm Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuar me beton të parafabrikuar ,Rrjeta e litarit me 5 fije të çelikut me trashësi 16mm , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas normës evropiane EN -11 76 .		Copë	1.00	875.00

11,22	Lodër climbing: e punuar me litare dhe dru ,Dru i impregnuar me dimension 100 * 100 mm dhe gjatësi 2000mm Konstruksione metalike me diametër Ø32 mm te gjitha duhet te jene galvanizuara Playwood 21mm Ankerini te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar ,Pllaka me Playwood me trashese 21 mm me gurët per ngjitje , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas normës evropiane EN -11 76.		Copë	1.00	690.00
12	Shëpiza me tavolinë dhe ulëse , e punuar prej një bazamenti metalik i galvanizuar me struktura te jashtme prej :Playwood 21mm. Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Doreza mbajtëse plastike , Pjesa ku ulen fëmijet është pllakë nga Playwood me trashësi prej 20 mm si dhe të gjitha i dëjtohet te jenë jenë prej metali me trashësi 3 mm , dimensionet i produktit : 1200 *1200 mm Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas normës evropiane EN -11 76.		Copë	1.00	930.00
13	Lodra Interaktive me konstruksion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm , dimensionet i konstruksionit 120 x120 x 140 cm Konstruksioni ka të instaluar një pllakë HDPL me trashë 19 mm e cila është e Gdhendur me forma te ndryshme loje . Lartësia e Platformës H = 120 cm 13. Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad.celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas normës evropiane EN -11 76.		Copë	1.00	760.00
14	Lodra Interaktive me konstruksion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm , dimensionet i konstruksionit 120 x120 x 140 cm Konstruksioni ka të instaluar një pllakë HDPL me trashë 19 mm e cila është e gdhendur me forma te ndryshme loje . Lartësia e Platformës H = 120 cm 14. Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad.celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas normës evropiane EN -11 76.		Copë	1.00	740.00




Lodra Muzikore me konstrukcion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm , dimensioni i konstrukcionit 120 x120 x 140 cm . Konstrukcioni ka të instaluar një pllakë HDPE me trashë 19 mm e cila është e Gdhendur me forma te ndryshme foje . Lartësia e Platformës H = 120 cm 15 .Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad celzius , Ankerimi te bëhet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar.Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te bëhet sipas norms evropiane EN -11 76.		Copë	1.00	760.00
Lodra Muzikore me konstrukcion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm , dimensioni i konstrukcionit 120 x120 x 140 cm . Konstrukcioni ka të instaluar një pllakë HDPE me trashë 19 mm e cila është e Gdhendur me forma te ndryshme foje . Lartësia e Platformës H = 120 cm 16 .Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad celzius , Ankerimi te bëhet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar.Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te bëhet sipas norms evropiane EN -11 76.		Copë	1.00	846.00
Shtëpiza me tavolinë dhe ulëse me këndin e Gjuhës me alfabet , e punuar prej një bazamenti metalik i galvanizuar me struktura te jashtme prej : Playwood 21mm Ankerimi te bëhet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Doreza mbajtëse plastike , Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë nga Playwood me trashësi prej 20 mm si dhe të gjitha lëndët te jenë jenë prej metali me trashësi 3 mm , dimensionet e produktit : 1520 *1250 mm 17 Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te bëhet sipas norms evropiane EN -11 76.		Set	1.00	870.00




18	Shtëpiza me konstrukcion prej druri rrethorë me diametër 120 mm e mbuluar me qati me dru gjysmë rrethor me dimatër 80mm , Ankerimi te behet me elemente metalike të punuara dhe te forcuar me beton te parafabrikuar , Shtëpiza ka edhe një tra për se gjati ku janë të montuara shkallët për ngjitje dhe ka një palë shkallë të vogla anësore , dimensionet i produktit : 1820 *1350 mm Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -1176.		Copë	1.00	795.00
19	Shtëpiza me tavolinë dhe ulës me Këndin e Matematikës me alfabet , c punuar prej një bazamenti metalik I galvanizuar me shtukturë te jashtme prej Playwood 21mm Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Doreza mbajtëse plastike , Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë nga Playwood me trashësi prej 20 mm si dhe te gjitha i lidhet te jenë një prej metali me trashësi 3 mm , dimensionet i produktit : 1520 *1250 mm Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -1176.		Copë	1.00	895.00
20	Platforma e lodrës merrygoround me bosht rrotullues , Elementet nga konstrukcioni metalik me diametër 42 mm dhe trashësi 2 mm ,Baza kryesore e rrethit është e ndërtuar me një bosht me trashësi prej 50mm me dy kushineta , Konstrukcioni i platformes punohet prej profiëve 40 x 40 x 3 mm e mbuluar me një pllakë Alumini me trashësi prej 2 mm , Produkti është I mbrojtur dhe I trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius .Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1,Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -1176		Copë	1.00	700.00
21	Platforma e lodrës merrygoround me bosht rrotullues , Elementet nga konstrukcioni metalik me diametër 42 mm dhe trashësi 2 mm ,Baza kryesore e rrethit është e ndërtuar me një bosht me trashësi prej 50mm me dy kushineta , Konstrukcioni aktiv për lojë është i punuar nga palstika e derdhun , modeli për ulëset e fëmijëve gjatë përdorimit te jenë identik siq shifet ne figurë . Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Pjesa ku ulen fëmijët është po ashtu material prej platke ,Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -1176		Copë	1.00	980.00


22	Platforma e lodrës merivgoround me bosht rrotullues , Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 42 mm dhe trashësi 2 mm ,Baza kryesore e rrethit është e ndërtuar me një bosht me trashësi prej 50mm me dy kushineta , Konstrukcioni i platformës punhoet prej profileve 40 x 40 x 3 mm e mbuluar me një pllakë Aluminii me trashësi prej 2 mm , Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius ,Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë Playwood me trashësi 21 mm ,Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europlane : ISO 9606-1 Prodhiimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	998.00
23	Lodër në feder në formë të mollekuqes e punuar nga materiali playwood me trashësi 21mm.Elemente amonizues prej metali Ø200mm me trashësi 20 mm ,Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar ,Doreza mbajtëse plastike ,Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë nga Poliesteri me trashësi prej 20 mm ,Prodhiimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	625.00
24	Lodër në feder (Qeni) e punuar nga materiali playwood me trashësi 21mm.Playwood 21mm ,Elemente amonizues prej metali Ø200mm me trashësi 20 mm ,Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar ,Doreza mbajtëse plastike ,Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë nga Poliesteri me trashësi prej 20 mm ,Prodhiimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	540.00
25	Lodër në feder (Delfini) e punuar nga materiali playwood me trashësi 21mm.Playwood 21mm ,Elemente amonizues prej metali Ø200mm me trashësi 20 mm ,Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar ,Doreza mbajtëse plastike ,Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë nga Poliesteri me trashësi prej 20 mm ,Prodhiimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	540.00





26	Lodër në feder(Flutura)e punuar nga materiali playwood me trashësi 21mm, Playwood 21mm ,Elemente amortizues prej metali Ø200mm me trashësi 20 mm ,Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar ,Doreza mbajtëse plastike ,Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë nga Poliesteri me trashësi prej 20 mm ,Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76.		Copë	1.00	620.00
27	Lodër në feder në formë të mollekuqes,e punuar nga materiali playwood me trashësi 21mm,Elemente amortizues prej metali Ø200mm me trashësi 20 mm ,Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar ,Doreza mbajtëse plastike ,Pjesa ku ulen fëmijët është pllakë nga Poliesteri me trashësi prej 20 mm ,Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76.		Copë	1.00	625.00
28	Lodra në formë tuneli me gjatësi 200-cm dhe me diameters 80 cm e punuara nga tubi palstik HDPE ,te jdukshëm me panela anësorë prej Plasilke		Copë	1.00	980.00
29	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrës për fëmijë të vegjël 7-15 vjeç. Kercimi ne shtylla. Shtyllat janë nga druri te pishes së klasës së parë, duhet të prodhohen në përputhje me standardin EN 1176-1 , shtyllat janë ne forme zig zage Materiali i përdorur në këto lojëra duhet të jetë dru , , rezistent ndaj ndryshimit te klimës dhe ndaj vandalizimit. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat. Kembet e		Setë	1.00	540.00




60.00




30	Furnizimi me material si dhe montimi i lodrës për fëmijë të vegjël 7-15 vjeç. Edoje në linjën rig zag të drurit. Druri i shtrire duhet të jetë druri pishe e klasit të parë me diametër 20 cm me lartësi të ndryshme nga min. 25 cm deri max. 60 cm dhe në përputhje me standardin ISO. Kenibet metal i galvanizuar si dhe ankerini të bëhet me bulona antikorodues poashtu. Punimi duhet të jetë industrial dhe i certifikuar me certifikata të sigurisë për lodrat.		Copë	1.00	670.00
31	Pjesë e lodrës sl-03-(elefanti);punuar nga Konstruksiione metalike me 60x30mm të gjitha duhet të jenë galvanizuara, Playwood 21mm .Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celsius .Ankerini të bëhet me elemente metalike të forcuar me beton të parafabrikuar , Topogani spiral Hdpe ,Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimin dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas normës evropiane EN -1176		Copë	1.00	998.00
32	Lodra - Rrëshqitëse dhe shikalle dhe platformë me konstrukcion metal . Lartësia e platformës 120 cm . Rrëshqitësja është e punua prej materialit HDPE , konstrukcioni metalikë me profile medimale 60.3mm dhe 32mm		Copë	1.00	864.00
33	Topogani i lodrës el-07 nga plastika HDPE me lartës te platformës 100 cm		Copë	1.00	610.00
34	Topogani i lodrës el-07 nga plastika HDPE me lartës te platformës 120 cm		Copë	1.00	650.00

35	Konstruksioni shkallëve nga metali dhe mbajtëse anësore me gypa Ø32 , funksionet për shkelqje është i punuar prej llamarinës me trashësi prej 2 mm dhe është e Gomizuar në temperaturë të lartë . Lartësia e shkallëve për ngjitje është H= 100 cm		Set	1.00	530.00
36	Lodra me konstruksion metalik dhe ulëset për hujaja nga materiali plastikës si dhe aksesore zingjirë, Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius , Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimin dhe instalimin i pajisjes duhet të bëhet sipas normës evropiane EN -11 76		Copë	1.00	975.00
37	Dyshtemeja me pllaka gome me trashësi, prej 3 cm me dimensione 40 x40 cm ose 50 x50 cm, Instalimi i pllakave bëhet me ngjites adekuat, ngjites PU dy komponent, në një bazë të betonuar apo të asfaltuar me parë . Para shtrimit të ngjitesit dyshtemeja duhet të pastrohet dhe mos të ketë pluhur , temperaturat të jenë mbi 15 C.		m²	1.00	35.00
38	Fines punuar nga pjesë metalike dhe materiale plastike Fit 01, me tre funksione Elementet nga konstruksioni metalik me diametër 169 mm dhe trashësi 3.5 mm , Elementet nga konstruksioni metalik me diametër 60 mm dhe trashësi 3.8 mm , Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimin dhe instalimin i pajisjes duhet të bëhet sipas normës evropiane EN -11 76		Copë	1.00	530.00
39	Fines punuar nga pjesë metalike dhe materiale plastike Fit 02, me dy funksione , Elementet nga konstruksioni metalik me diametër 169 mm dhe trashësi 3.5 mm , Elementet nga konstruksioni metalik me diametër 60 mm dhe trashësi 3.8 mm , Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimin dhe instalimin i pajisjes duhet të bëhet sipas normës evropiane EN -11 76		Copë	1.00	690.00

40	Fines punuar nga pjesë metalike dhe materiale plastike Fit 03, me tre funksione. Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 169 mm dhe trashësi 3.5 mm, Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 60 mm dhe trashësi 3.8 mm, Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar, Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	650.00
41	Fines punuar nga pjesë metalike dhe materiale plastike Fit 04, me dy funksione, Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 169 mm dhe trashësi 3.5 mm, Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 60 mm dhe trashësi 3.8 mm, Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar, Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	450.00
42	Pajisje ushtrimesh e kombinuar per muskujt e duarve, Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 169 mm dhe trashësi 3.5 mm Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 60 mm dhe trashësi 3.2 mm, Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 89 mm dhe trashësi 3.2 mm, Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar, Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	300.00
43	Fines punuar nga pjesë metalike dhe materiale plastike Fit 06, Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 169 mm dhe trashësi 3.5 mm, Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 60 mm dhe trashësi 4.0 mm, Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar, Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	520.00

44	Fines punuar nga pjese metalike dhe materiale plastike Fit 07 ,Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 169 mm dhe trashësi 3.5 mm , Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 60 mm dhe trashësi 3.8 mm , Produkti është I mbrojtur dhe I trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad celzius Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi I pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	600.00
45	Fines punuar nga pjese metalike dhe materiale plastike Fit 08 , Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 169 mm dhe trashësi 3.5 mm , Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 60 mm dhe trashësi 3.2 mm , Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 89 mm dhe trashësi 3.2 mm , Produkti është I mbrojtur dhe I trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi I pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	300.00
46	Fines punuar nga pjese metalike dhe materiale plastike Fit 09 ,Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 169 mm dhe trashësi 3.5 mm , Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 60 mm dhe trashësi 3.8 mm , Produkti është I mbrojtur dhe I trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad celzius Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi I pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	590.00
47	Fines punuar nga pjese metalike dhe materiale plastike Fit 10 , Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 169 mm dhe trashësi 3.5 mm , Elemente nga konstrukcioni metalik me diameter 60 mm dhe trashësi 3.2 mm , Produkti është I mbrojtur dhe I trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad celzius Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi I pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	480.00

48	Pajisje ushtrimesh në formë Paralele (cift). Elemente nga konstrukcioni metalik me diametër 32 mm dhe trashësi 3.2 mm Elemente nga konstrukcioni metalik me diametër 114 mm dhe trashësi 2.5 mm Elemente nga konstrukcioni metalik me diametër 48 mm dhe trashësi 3.2 mm. Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Polysteri në temperaturë + 180 grad celsius Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar, Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhiimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	400.00
49	Pajisje për ngjitje për femijë të moshës 10 - 16 vjeqë , Konstruksiione metalike me diametër Ø 114 mm dhe Ø32 mm të gjitha duhet të jenë galvanizuar , , Ankorimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar Elemente në inçim të gurit ,Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhiimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	600.00
50	Ufese parku PF - 13 • Ufesa e Parukr e punuar me konstrukcion nga metali dhe Druri • Konstrukcioni i këmbëve është prej Metalit me dimensione 40x40 mm të Galvanizuar • Pjesa për ulje është nga druri i Klasit të parë (Bredhë) me lagështi rrethë 12% i mbrojtur me tri shtresa ngjyre • Pjesa për ulje përbëhet nga 2 elemente të drurit me dimensione 180 x 40 x 1500 mm • Pjesa e mbështetje përbëhet nga 1 elemente të drurit me dimensione 18x 40 x 1500 mm • Montimi i elementeve të drurit duhet të bëhet me bulona Torban M8 X 70 mm • Ankerimi bëhet në kater këmbët e Ufeses me tipila M10 X 100 mm • Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 • Prodhiimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane S SH EN -11 76 • Druri duhet të jetë i certifikuar nga organizata ndërkombetare e pyjeve FSC-STD-40-004, V3-0	 	Copë	1.00	430.00

51	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës duhet të ketë karakteristikat e shënuara si më poshtë: • Materiali: Beton i armuar masiv; • Ulesja prodhohet nga materiali beton-arme me klasë të betonit C35 në përputhje me standardet e vendit ku prodhohet (EN 7941 ose të ngjajshme). • Ulesja duhet të jetë masive, e prodhuar nga agregat natyral, granit, gur vulkanik, rërë silikate, çimento portland e bardhë. Ulesja e parafabrikuar është e vazhdueshme nga uji, me formë si në foto në vazhdim që paraprakisht duhet të aprovohet nga AK. • Shpresëzimi i jashtëm i mobiliant të betonit: Sipërfaqe e lëmuar; • Mveshja: llak i veçantë mbrojtës nga rrezet UV aplikohet në sipërfaqen e produktit të përfunduar; • Montimi: levizës, jo i fiksuar për dysheme; • Dimensionet: 136.7 x 106.4 x 44.8 cm; Përkryesi obligohet që para ekzekutimit të marrë aprovimin nga ana e autoritetit kontraktues dhe gjithashtu paraprakisht të prezentojë certifikatat dhe A-testet e nevojshme për aprovim nga ana e Autoritetit Kontraktues (AK).		Copë	1.00	765.00
52	Koshtë për mbeturina me konstrukcion metalik të mbështetur në dru, pjesët metalik të gjitha duhet të jenë të galvanizuara		Copë	1.00	94.00
53	Koshtë për mbeturina me konstrukcion metalik të mbështetur në llamarinë me mundësi për fikjen e cigares, pjesët metalik të gjitha duhet të jenë të galvanizuara		Copë	1.00	90.00
















Uljësja e Parukt e punuar me konstrukcion nga Druri i Impregnuar Dimensioni I tavolinës 750 x 1900 mm dhe stolat për ulje 320 x 1900 mm • Pjesa për ulje është nga druri i klasit të parë (Bredhë) me lagështi rrethë 14 • deri 16 % I mbrojtur me anë të trajtimit të impregnjimit të drurit • Pjesa për ulje përbëhet nga 3 elemente të drurit me dimensione 60 x 100 x 1900 mm		Copë	1.00	450
I	Tabela-I-			36,168.00




Tabela-II-				
Paisje Modulare me konstrukcion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm , dimensioni i konstrukcionit 120 x120 x 300 cm . Konstrukcioni ka të instaluar një pllakë HDPL me trashë 12 mm e cila është e Gdhendur me forma te ndryshme loje . Lartësia e Platformës H = 120 cm 1. Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-I, Prodhiimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	986.00
Paisje Modulare me konstrukcion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm , dimensioni i konstrukcionit 120 x120 x 300 cm . Konstrukcioni ka të instaluar një pllakë HDPL me trashë 12 mm e cila është e Gdhendur me forma te ndryshme loje . Lartësia e Platformës H = 120 cm 2. Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-I, Prodhiimi dhe instalimi i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	870.00





	Pajisje Modulare me konstrukcion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm, dimensionit i konstrukcionit 120 x120 x 300 cm . Konstrukcioni ka të instaluar një pllaka HDPL me trashë 12 mm e cila është e Gdhendur me forma te ndryshme loje . Lartësia e Plaformës H = 120 cm 3 Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimin dhe instalimin i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	860.00
	Pajisje Modulare me konstrukcion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm, dimensionit i konstrukcionit 120 x120 x 300 cm . Konstrukcioni ka të instaluar një pllaka HDPL me trashë 12 mm e cila është e Gdhendur me forma te ndryshme loje . Lartësia e Plaformës H = 120 cm 4 Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimin dhe instalimin i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	985.00
	Pajisje Modulare " Kulmi i Keshqjellës " me konstrukcion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm, dimensionit i konstrukcionit 120 x120 x 300 cm . Konstrukcioni ka të instaluar një pllaka HDPL me trashë 12 mm e cila është e Gdhendur me forma te ndryshme loje . Lartësia e Plaformës H = 120 cm 5 Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperature + 180 grad celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimin dhe instalimin i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	560.00





6	Rrëshqitëse për pjesët modulare me lartësi të platformës 120 cm		Copë	1.00	645.00
7	Konstruksioni shkallëve i punuar nga druri me panelat për sigurim me lartësi 100 cm		Copë	1.00	986.00
8	Rrëshqitëse për fëmijë nga materiali Fajberglas me lartësi të platformës 100 cm		Copë	1.00	480.00
9	Konstruksion i shkallëve e punuar nga druri dhe metal , lartësia e shkallëve 150 cm		Set	1.00	460.00
10	Shkallë në form harkore e prodhuar nga metal me profilat metalike me diametër 42mm dhe rrathët me diametër 32mm , shkallët për ngjitje në platformën me lartësi 150 cm		Copë	1.00	350.00




11	Ure lidtese dhe mbajtëse anësore të shkallëve: të punuar nga druri dhe metali me një gjatësi prej 200 cm		Copë	1.00	550.00
12	Qatia e lodrës: e punuar nga materiali druri, e lustruar me ngjyra të ndryshme sipas kërkesës.		Copë	1.00	495.00
13	Luhatëse: Loder me Lisharë (cift) dhe strukturat mbajtëse në formë V, Elementet nga konstrukcioni druri me dimension 110 * 80mm, Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë dy shtresore me bazë ujore, Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuar me beton të parafabrikuar, Pjesa ku ulen fëmijët është Ulëseve nga materiali HDPE me zingjirë me trashësi 6 mm të cilat kanë edhe mbrojtësen për para, Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 76		Copë	1.00	560.00
14	Tunel i punuar nga druri dhe aksesori metali		Copë	1.00	600.00
15	Shtëpi dhe climbingle punuar nga druri dhe metali		Copë	1.00	980.00




16	Shtëpi dhe mbajtëse anësore e punuar me dru dhe metal		Copë	1.00	980.00
17	Lodër climbing me konstrukcion metalik në formë harkore , Elemente nga konstrukcioni metalik me diametër 32 mm dhe trashësi 2.5 mm Konstrukcioni kryesor është i formuar prej shyllave metalike me diametër 60 x 2.5 mm Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	560.00
18	Pajisje ushtrimesh për fëmijë nga mosha 8-12 vjeq , Elemente nga konstrukcioni metalik me diametër 114 mm dhe trashësi 2.5 mm Elemente lidhëse nga konstrukcioni metalik me diametër 32 mm dhe trashësi 2.5 mm , dimensionit i Paisjes 360* 160 cm , Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius , Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN -11 76		setë	1.00	582.00
19	Lodër në formë gjysm Sferë për ngjitje , Elemente nga konstrukcioni metalik me diametër 32 mm dhe trashësi 2.5 mm Konstrukcioni kryesor është i formuar prej shyllave metalike me diametër 60 x 2.5 mm , Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	430.00
20	Lodër për ngjitje : e punuar nga konstrukcion metalik me diametër 114 mm dhe profilet anësore me diametër 32mm dhe aksesore plastik për ngjitje , Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN -11 7		Copë	1.00	980.00

21	Lodër climbing për ngjitje o punuar me Dru të impregnuar me diametër 120mm dhe gjatësi 3000mm, Konstrukcione metalike me diametër Ø32 mm te gjitha duhet te jene galvanizuara , Plywood 21mm ,Ankerimi te behet me fije te celikut me trashësi 16mm ,Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi I pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	690.00
22	Lodër climbing për ngjitje e punuar me Dru të impregnuar me diametër 120mm dhe gjatësi 3000mm, Konstrukcione metalike me diametër Ø32 mm te gjitha duhet te jene galvanizuara , Plywood 21mm ,Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar ,Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane :ISO 9606-1 , Prodhimi dhe instalimi I pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	680.00
23	Panel për ngjitje me konstrukcion lidhës prej metalit me dimatër 110 mm , Paneli është prej materiali HDPE dhe I a të montuara edhe guret për ngjitje Lartësia e palenave 180 cm		Copë	1.00	660.00
24	Unaza nga metali e punuar me profile metali me diametër prej 110 mm m trashësi 2.5 mm , rrethi është I formuar me tub metali me diametër prej 32mm me lartësi prej 180cm , Produkti është I mbrojtur dhe I trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuar me beton te parafabrikuar ,Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimi dhe instalimi I pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	470.00
25	Shkallët e lodrës sl-03: Konstrukcioni I shakllëve të jetë I punuar me konstrukcion metali me gypa te prfilit 100*40-mm dhe 40 *40 mm dhe shkelëset të jenë prej druri me dimensione 140 *45 mm		Copë	1.00	410.00

26	Lodra me konstrukcion metalik, çati prej plastike nga materiali HDPE , dimensionet e çatisë 125 x125 cm		Copë	1.00	300.00
27	Topogan i lodrës cl-07 nga plastika HDPE me lartësi të platformës 150 cm		Copë	1.00	420.00
28	Konstrukcioni shkallëve nga metali dhe mbajtëse anësore me gypa.Ø32 , konstrukcioni për shkallje është i punuar prej lëngut me trashësi prej 2 mm dhe është e Gornizuar në temperaturë të lartë . Lartësia e shkallëve për ngjitje është H= 120 cm		Set	1.00	440.00
29	Konstrukcioni shkallëve nga metali dhe mbajtëse anësore me gypa.Ø32 , konstrukcioni për shkallje është i punuar prej lëngut me trashësi prej 2 mm dhe është e Gornizuar në temperaturë të lartë . Lartësia e shkallëve për ngjitje është H= 150 cm		Set	1.00	500.00

30	Lodra me konstruktion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm, dimensioni i konstrukcionit 116 x116 x 300 cm. Konstrukcioni ka të instaluar dyshemen të punuar nga pllaka metaliek me trashë 2 mm e cila është e Gomizuar ne të gjitha anët . Lartësia e Platformës H = 100 cm. Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhim i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	740.00
31	Lodra me konstruktion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm, dimensioni i konstrukcionit 116 x116 x 300 cm. Konstrukcioni ka të instaluar dyshemen të punuar nga pllaka metaliek me trashë 2 mm e cila është e Gomizuar ne të gjitha anët . Lartësia e Platformës H = 120 cm. Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhim i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	830.00
32	Lodra me konstruktion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm, dimensioni i konstrukcionit 116 x116 x 300 cm. Konstrukcioni ka të instaluar dyshemen të punuar nga pllaka metaliek me trashë 2 mm e cila është e Gomizuar ne të gjitha anët . Lartësia e Platformës H = 150 cm. Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në forcuar me beton te parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhim i pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	920.00
33	Paneli plastik per mbrojtjen dhe lidhjen e konstrukcionit , paneli sherben per sigurine feniëve gjate perdorimit te Lodrave ,paneli ka dimensione 120 *96 cm		Copë	1.00	240.00

34	Lodra me konstruktion metalik, luhetese prej plastike , konstrukcione I metalit I punua me tuba meatik me diamter 114 *2.5 mm . Produkti eshte I mbrojtur dhe I trajtuar me ngjyre Poliesteri ne temperature + 180 grad celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuarra me beton te parafabrikuar , Saldimet jane bere dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhiimi dhe instalimi I pajisjes duhet te behet sipas norms evropiane EN -11-76.		Copë	1.00	810.00
35	Çatia konike nga materiali plastike HDPE me diamter 120 cm		Copë	1.00	410.00
36	Panel plastik por daljen e Topoganit , paneli shërben per sigurine femijëve gjate perdorimit te Lodrave ,paneli ka dimensione 120 *96 cm		Copë	1.00	220.00
37	Topogan mbyllës nga plastika HDPE me lartësi te platformës H= 100 CM		Copë	1.00	720.00
38	Rrethoja me konstrukcion metyali me dimater 32 mm , rrethojat shërbejnë për fiksimin e shëpizës dhe hyrjen ne topoganin Spiral me lartësi H=150cm .Produkti është I mbrojtur dhe I trajtuar me ngjyre Poliesteri ne temperature + 180 grad celzius , Ankerimi te behet me elemente metalike te forcuarra me beton te parafabrikuar , Saldimet jane bere dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1		Copë	1.00	340.00

39	Rrethoja me shkallët për ngritje nga një platformë në tjetër platformë me disnivele H=50 cm me konstrukcion metalik me diametër 32 mm , rrethojat shërbejnë për fiksimin e shërpizës dhe hyrjen në topoganiin Spiral me lartësi H=150cm .Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celsius , Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane :ISO 9606-1		Copë	1.00	510.00
40	Lodra me konstrukcion metalik me tuba prej çeliku me diametër 114 mm dhe trashësi 2.5 mm , dimensionit i konstrukcionit 116 x116 x 300 cm . Konstrukcioni ka të instaluar dyshemen të punuar nga pllaka metaliek me trashë 2 mm e cila është e Gomizuar në të gjitha anët . Lartësia e Platformës H = 150 cm .Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celsius , Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuara me beton të parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimi dhe instalimi i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	940.00
41	Topogani plastik nga materiali HDPE , me funksionim dopio për dy fëmijë njëkohësisht , topogani ka një lartësi të rënjes prej H= 100 cm		Copë	1.00	530.00
42	Topogani prej materialit të plastikës në formë spirale , Topogani Spiral ka një lartësi të rënjes H=150 cm		Copë	1.00	940.00
43	Tuneli nga materiali plastik i cili shërben për lidhje të kullave		Copë	1.00	420.00

44	Lodra me konstrukcion metalik me tuba prej qeliku me dimater 114 mm dhe trashësi 2.5 mm, dimensionit i konstrukcionit 116 x116 x 250 cm. Konstrukcioni ka të instaluar dyshemen të punuar nga pllaka metalik me trashë 2 mm e cila është e Gomizuar në të gjitha anët. Lartësia e Platformës II = 100 cm. Produkti është i mbrojtur dhe i trajtuar me ngjyrë Poliesteri në temperaturë + 180 grad celsius , Ankerimi të bëhet me elemente metalike të forcuar me beton të parafabrikuar , Saldimet janë bërë dhe testuar sipas standardeve Europiane : ISO 9606-1, Prodhimin dhe instalimin i pajisjes duhet të bëhet sipas norms evropiane EN -11 76		Copë	1.00	950.00
45	Topogan i mbyllur në formë të drejtë nga materiali plastikës HDPE , me lartësi të paltformës prej H= 150 CM		Copë	1.00	980.00
II	Tabela-II-				28,969.00

REKUPITULIMI					
Nr.	Tabelat	Çmimi €	Pesha %	Shuma e peshuar	
I	Tabela I-	36,168.00	0.60	21,700.80	
II	Tabela-II-	28,969.00	0.40	11,587.60	
	TOTALI I PESHUAR			33,288.40	