



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosova



Numri i kontratës:¹ KM653-25-1194-5-1-1/C721

KOMUNA E KAMENICËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

TALI SH.P.K., Shillovë, Pn, GJILAN, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugëve në Komunën e Kamenicës sipas Loteve me numër identifikues: **KM653-25-1194-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Sipas pershkrimit të çmimeve dhe projektit kryesor**

No.	Lot
3	Asfaltimi i Rrugëve Livaxhe, Zajqeci, Mahmuti dhe Ahmeti

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 1,238,307.72 €;
Një milion e dy qind e tridhjetë e tetë mijë e tetë qind e shtatë Euro e 72 cent.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.





Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë. Pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **Shqipe** në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Kadri Rahimaj	Emri:	Urim Thaqi
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ	Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	15.08.2025	Data:	15.08.2025
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Mimoza Dauti
Pozita:	E autorizuar
Nënshkrimi:	
Data:	15.08.2025
Vula:	

10/10/10

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: KM653-25-1194-5-1-1/C721

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palc të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Në gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një palc të tretë nga Kontraktuesi pa pajtimin paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

— — —

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarë punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afër.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë afëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudhë e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërrhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës së qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritjet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca mëdhe e përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si punë në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modellet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbylljen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së fillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjëndjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta lirtoj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vierën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpigjen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: KM653-25-1194-5-1-1/C721

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulojnë nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 123,832.00 EUR. Me kohezagjatje prej 37 muaj kalendarike deri me date 17.09.2028
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar</p> <p>i. e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar]</p> <p>ii. të personave të tjerë:</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <i>Pas nënshkrimit të kontratës</i>
	17.2	<p>Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 36 muaj kalendarike.</p> <p>Per vitin 2025 janë të planifikuara të shpënohen 200,000.00Euro ndërsa pjesa tjetër gjatë vitit 2026 dhe 2027</p> <p>Kontrata do të shkeputet në mënyrë automatike nëse nuk përmbushet brenda afatit të përcaktuar në këtë kontratë Nëse ekzistojnë leshime, gabime, mos harmonizime në mes projektit dhe gjendjes faktike në terren OË duhet të paraqes tëk menaxheri i kontratës për të zgjidhur, nëse këto</p>

		<p>nuk mund te trajtohen brenda hapësire ligjore dhe kushteve te kontrates AK merr persiper te zhvilloj procedure te re per permbushje te lesjimeve.</p> <p>Kjo nuk nenkupton qe OE ka te drejte te pezulloj a ndaloj punime ne teren perderisa ka pozicione tjera ne te cilat mund te zhvillohet puna</p> <p>OE duhet te deshmoj gjithe kohen numrin e punetoreve ne punishte sipas listes se dorezuar ne rastin e aplikimit</p> <p>OE duhet te vendos te gjithe makinerine ne punishte ashtu sic eshte kerkuar ne dosje te tenderit</p>
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit të punëve te pa përfunduara për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.</p>
Regjistri i punës	20.1	[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk është nevojitet].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>Vendim i ZKA -se</i>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>Sipas ligjit te Buxhetit per vitin 2025</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>Pas përfundimit te punimeve dhe furnizimeve nga ana e O.E dhe pranimit përfundimtar nga menaxheri i kontrates O.E eshte i obliguar qe te dorezoje sigurimin e eliminimit te defekteve me kohëzgjatje prej 12 muaj kalendarike</i>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5] ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësi mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë,
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve do të bëhet ne mes te AK dhe Operatorit ekonomik.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe së nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.oseb) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe së nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.

1 ASfaltimi i rrugës "Zajçeci" ne Zajçec					
Asfaltimi i rrugës "Zajçeci" ne Zajçec b=3.0 m; L=2185.00 m'					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
A Asfaltimi i rrugës "Zajçeci" ne Zajçec b=3.0 m; L=2185.00 m'					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përcillimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogarit edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shteplake, rrjeti i ujësjetës etj) dhe infrastruktura mbitorësore.					
1.1 PROJEKTI I RRUGËS					
1.1.1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NE TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetit shtetror për pjesën e rrugëve, njësi me rampa dhe leshesë sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj. Në këtë pozicion gjithashtu të parashihet të vendoset edhe tabela informuese e cila duhet të përmbajë informata mbi projektin i cili ekzekutohet, duhet të jetë prezente gjatë gjithë kohës të ekzekutimit të punimeve të projektit.	m'	2185.00	1.00	2,185.00
1.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes.	m'	2185.00	1.00	2,185.00
1.1.3	Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rrugës, gjpavë ekzistues të betonit si dhe kokave hyrese dhe dalese të leshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri në deponi në largësi min. 10km. Llogaria në meter gjatesi të gypit të demoluar.	m'	100.00	1.00	100.00
1.1.4	Largimi i shtyllave ekzistuese nga betoni dhe druri të cilat gjenden në trasen e rrugës. Në këtë pozicion të kalkulohet të gjitha masat e nevojshme deri në funksionalizim të plote ku përfshihet edhe komunikimi me autoritetet përgjegjëse të rrjetit elektrik dhe lejet e nevojshme për zhvendosje.	copë	2.00	1000.00	2,000.00
1.1.5	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	100.00	1.00	100.00
TOTALI:1.1					6,570.00
1.2 PUNËT E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë I-IV dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m ³	10439.00	3.00	31,317.00
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pilake rrethore qdo 50 m'.	m ²	12150.00	1.00	12,150.00
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	2185.00	2.00	4,370.00
1.2.4	Gërmimi i dheut për punimin dhe formësimin e kanaleve atmosferike të rrugës sipërfaqja e gërmimit të kalkulohet nga 0.5 deri në 1.5 m ³ /m'	m'	2185.00	3.00	6,555.00
TOTALI:1.2					54,392.00

1.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror fr. 0-150mm me trashësi t=40 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrije ngjeshmeri së paku 60 N/mm ² , të deshmua me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	3964.00	15.00	59,460.00
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrije ngjeshmeri së paku 60 N/mm ² , të deshmua me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	1785.00	15.00	26,775.00
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrije ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmua me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	1096.00	15.00	16,440.00
1.3.4	Furnizimi dhe përgatitja e shtresës nga asfalt betoni i llojit AB 0-16 të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthore, përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 8.0 cm. Në pozicion përfshihet edhe sperkatja me emulzion 0.5 kg/m ² . Në qmim të kalkulohen edhe testet marshali sipas standardeve për këtë pozicion.	m ²	6610.00	11.00	72,710.00
	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armaturë rrjete Ø8/200mm, me diametër:				
1.3.6	Ø1000mm	m'	20.00	150.00	3,000.00
1.3.7	Ø600mm	m'	35.00	80.00	2,800.00
TOTALI:1.3					181,185.00
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detaj të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK,					
1	Asfaltimi i rrugës "Zajsec" në Zajsec, b=3.0m, l=2185.00m				
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
REKAPITULIMI					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit			Gjithësej	
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN			€	6,570.00
1.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME			€	54,392.00
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES			€	181,185.00
				TOTALI + TVSH:	€ 242,147.00

2 ASFALTIM I RRUGËS "AHMETII" NË KRILEVE					
Hartimi i Projektit Kryesor - "Ndërtimi i rrugës dhe segmenteve të rrugës 'Ahmeti' në Krileve" L= 2679 m					
LOKACIONI: KRILEVE					
INVESTITORE: KOMUNA E KAMENICES					
VËREJTJE:					
A PUNET E INERASTRUKTURËS					
1 Punët e Përgatitje					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Fiksimi i pllakave kontrolluese gjeodezike, Pika fimi gjeodezike të elementëve të rrugës dhe infrastrukturës përcjellëse si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	2679.00	€ 1.00	€ 2,679.00
1.02	Kontrollimi dhe vëzhgimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit.	m'	2679.00	€ 1.00	€ 2,679.00
1.04	Sigurimi i punës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shtesave përkatëse të cilat kryejnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	2679.00	€ 1.00	€ 2,679.00
1.05	Egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh tamponit, pllakave, skajoreve dhe blitëve të tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përcaktimet e materialit para fillimit të punimeve.	komplet	1.00	€ 500.00	€ 500.00
TOTAL POZICIONI					€ 8,537.00

2 Punët e Demolimit					
POS	PËRSHKRIMI/PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
2.01	Demolimi, ruajtja, zhvendosja dhe montimi i rrethojave metalike ekzistuese që interferojnë me rrugën.	m'	185.00	€ 10.00	€ 1,850.00
2.02	Demolimi i shterijave të komunikacionit, ruajtja e tyre dhe rivendosja në vendet paraprahe.	copë	2.00	€ 10.00	€ 20.00
2.03	Demolimi i Pusëtave, ujëmbledhësve ekzistues duke përfshirë grilen, puseten dhe gypin lidhës, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demeluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës (ruajtja e grileve dhe kopakeve për përdorim të më vonshëm nëse nuk është dëmtuar me apriovim të organit mbikqyrës).	copë	2.00	€ 30.00	€ 60.00
2.04	Demolimi dhe zhvendosja e shtyllave elektrike të betonit h=9m (9/1000) duke përfshirë edhe rehabilitimin e rrjetos ekzistuese, punimin e themeleve të shtyllave, vendosja gypave të betonit Ø 500 mm, betonimi, mbushja me zhavor e hapësirës mes gypit të betonit dhe shtyllës elektrike të betonit (i kompletuar).	copë	6.00	€ 1,000.00	€ 6,000.00
2.05	Demolimi i lëshesave gypore ekzistuese në ato plese ku janë projektuar të ndërtohen.	copë	2.00	€ 20.00	€ 40.00
TOTAL POZICIONI					21 € 7,970.00

3 Punët e Toksore dhe Tamponit					
POS	PËRSHKRIMI/PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
3.01	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me thellësi sipas prirjeve në projekt me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	10660.00	€ 3.00	€ 31,980.00
3.02	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të dhe farnesimi me qelqim krijimin e kanaleve natyrore për shkarkimin e ujërave atmosferike, me dimensione sipas prirjeve në projekt, përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri në deponi në largësi 15km.	m³	4586.00	€ 3.00	€ 13,758.00
3.03	Planifikimi, nivelizimi dhe ngjeshja e nenbazës me cilindër vibrues deri në modul defatmimi Mv=30MN/m2.	m²	12495.00	€ 1.00	€ 12,495.00
3.04	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës - material guror (kohherent CBR≥20% me trashësi minimale të shtresës dmin=40cm, (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥60Mn/m²). Në pjesët ku trashësia e shtresës është më e madhe, mbushja duhet të punchet në shtresa me trashësi maksimale d=40cm dhe nivel i ngjeshmërisë të arritur në secilin shtresë.	m³	6379.00	€ 12.00	€ 76,548.00
3.05	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-63mm me trashësi të shtresës d=20cm (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥80Mn/m²).	m³	2761.00	€ 15.00	€ 41,415.00
3.06	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-31.5mm me trashësi të shtresës d=10cm (në gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥80Mn/m²).	m³	1276.00	€ 15.00	€ 19,140.00
3.07	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së Tamponit - fraksion 0-31.5mm për bankina (Mv>50Mn/m²).	m³	352.00	€ 15.00	€ 5,280.00
TOTAL POZICIONI					3 € 200,616.00

4 Punët e Betonit dhe Asfaltit					
POS	PËRSHKRIMI/PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
4.01	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 16 me trashësi t=8.0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent, ose materiale tjera me përbërje fibrash dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt), në shiritin e qarkullimit të automjeteve duke përfshirë lyerjen me emulsion 0.50kg/m2.	m²	8673.00	€ 11.00	€ 95,403.00
TOTAL POZICIONI					4 € 95,403.00

5 Punët e Lëshesave Gypore						
POS	PËRSHKRIMI/PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA	
5.01	Gërmimi i dheut të kafertit dhe IV në thellësi 0-3m për vendosjen e lëshesave.	m³	261.00	€ 3.00	€ 783.00	
5.02	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit si bazë e vendosjes së themeleve të lëshesave.	m³	31.50	€ 15.00	€ 472.50	
5.03	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit të markes C30/37 për perforimin e gypave të armuar (Ø60 me 0.40m³/m' Beton, Ø100cm me 0.78m³/m', 2Ø100 me 1.45M3/M' Beton).	m³	35.60	€ 120.00	€ 4,272.00	
5.04	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit të markes C30/37 për hyrje dhe dalje të lëshesave dhe armatur dy rrjeta: Ø8/15cm në dy drejtimet, sipas detaleve.	m³	26.00	€ 120.00	€ 3,120.00	
5.03	Furnizimi, transporti dhe punimi i gypave nga Beton armuar ose montazhe me koka hyrëse-datëse, punimi komplet sipas detaleve në projekt.	b) Ø1000mm	m'	21.00	€ 120.00	€ 2,520.00
		b) Ø600mm	m'	49.00	€ 80.00	€ 3,920.00

5.04	Furnizimi, transporti dhe punimi i lëshesave beton armë-monolite ose montazhe me koka hyrëse-dalëse,punimi komplet (kryqëzimet me ruge lidhese) Ø 500mm	m ³	25.00	€	100.00	€	2.500.00
TOTAL:POZICIONI				€	5	€	17.587.50

6 Punët e ndryshme					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
6.01	Narritja dhe nivelizimi i pusefave ekzistuese të kanalizimit fokal, atmosferik ose	copë	2.00	€ 150.00	€ 300.00
TOTAL POZICIONI					€ 300.00

7 Shtjellimi Vertikal					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
7.01	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	12.00	€ 150.00	€ 1,800.00
7.02	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	14.00	€ 150.00	€ 2,100.00
7.03	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensiona 600x600mm	copë	6.00	€ 150.00	€ 900.00
7.04	Furnizimi dhe vendosja e pahitve elastike dy valore të njëfishta në bankina me shtylla në qdo 2.0m (duke përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet për vendosjet)	m'	420.00	€ 35.00	€ 14,700.00
7.05	Furnizimi dhe vendosja e kaladopletëve (shenja reflektuese për shenjinimin e rrugës të vendosur në pahitë elastike)	copë	61.00	€ 5.00	€ 305.00

Vërejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së dytë retro-reflektuese të tipit Diamond Grade - DG.

TOTAL POZICIONI 7 € 19,805.00

8 Shtjellimi Horizontal					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
8.02	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të ndërprera (1+1) m, me gjërësi 150 mm, pjesa e ngjyrosur e rrugës	m'	36.00	€ 2.00	€ 72.00
8.03	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për lëvizje (me gjatësi 5.00 m)	copë	8.00	€ 2.00	€ 16.00
Vërejtje: Ngjyra duhet të jetë masë plastike e fortë dy komponenteshe (termoplastike) me ruaza qelqi dhe caragatë kundër rreshqitjes, me trashësi të ngjyros në sipërfaqe mbi					
TOTAL POZICIONI					€ 88.00

REKAPITULLIM					
1	Punët e Përgjithshme			€	8,537.00
2	Punët e Demolimit			€	7,970.00
3	Punët Toksore dhe tamponit			€	200,616.00
4	Punët e Betonit dhe Asfaltit			€	95,403.00
5	Punët e Leshëve Gypore			€	17,587.50
6	Punët e ndryshme			€	300.00
7	Shtjellimi Vertikal			€	19,805.00
8	Shtjellimi Horizontal			€	88.00
A	PUNËT E INFRASTRUKTURËS			€	350,306.50

REKAPITULLIMI I GJITHA FAZAVE					
A	PUNËT E INFRASTRUKTURËS			€	350,306.50
GJITHSEJTI					€ 350,306.50
Vërejtje: Të gjitha materialet e përdorura duhet të jenë të klasit të parë, mostrat para-praktiksh duhet të aprovohen nga organi mbikqyrës. Në të gjitha pozicionet përfshihen furnizimi me material si dhe montimi i tij. Në rastet e demolimit, të gjitha mbeturinat të derdhen në deponi. Për ndonjë ndryshim eventual, para-praktiksh të konsultohet Projektanti.					

3 ASFALTIMI I RRUGËS 'LIVAGJEVE' NË KRILEVË

Hartimi i Projektit Kryesor - "Ndërtimi i rrugës dhe segmenteve të rrugës 'Livagjeve' në Krilevë", aks kryesor nga profili P1 deri në P14, l=575.17+161.38=736.55m.

LOKACIONI: KRILEVË
INVESTITORI: KOMUNA E KAMENICËS

VËREJTJE:
Në çmim njësi duhet të përfshihen blerja, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali me pozicionim sipas projektit dhe testimi i materialëve para tëshuarjes në punë. Sistemit i materialëve, pastrimi i punishteve nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes së punimeve. Për të gjitha materialet dhe produktet ndërtimore që përdoren, para-praktiksh të ofrohen certifikatat mbi kualitetin e tyre të cekura edhe në pozicion. Materialet dhe produktet ndërtimore siç janë dhënë në pozicion nuk duhet të ndryshohen apo zëvendësohen pa aprovim nga projektuesi. Sasitë e prezantuar janë të Parqillogantura, Punëkryesi duhet t'ia prezantojë Organit Mbikqyrës për verifikim dhe evaluim, përmes Librit Ndërtimorë dhe matjeve respektive vlerat reale të sasive të gjetura në punishte

A PUNËT E INFRASTRUKTURËS					
1 Punët e Përgjithshme					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA
1.01	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike. Pikëtim i gjeodezik i elementëve të rrugës dhe infrastrukturës përcjellëse si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	736.55	€ 1.00	€ 736.55
1.02	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit.	m'	736.55	€ 1.00	€ 736.55
1.04	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim harmonik të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	736.55	€ 1.00	€ 736.55

1.05	Egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër të tyre sipsh tamponit, pliakave, skajoreve dhe elementeve tjera per shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë atesta paraprake dhe përcaktimin e materialit para fillimit të punimeve.	komplet	1.00	€	500.00	€	500.00	
TOTAL POZICIONI							1	€ 2,709.65

2 Punët e Demolimit								
POS	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA			
2.01	Demolimi, ruajtja, zhvendosja dhe montimi i rrethojave metalike ekzistuese që Interferojne me rrugen	m'	112.00	€	20.00	€	2,240.00	
2.02	Demolimi i shenjave të komunikacionit, ruajtja e tyre dhe zhvendosja ne vendet paraprake.	copë	2.00	€	20.00	€	40.00	
2.03	Demolimi i Puselave, ujëmbledhsave egzistues duke përfshirë grilen, puseten dhe gypin fihës, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punshfës) dhe shkakimi i materialit të demtuar në deponinë legale ose në vendin te cilit e cakton organi mbikqyrës (ruajtja e qrlave dhe kapakëve për përcaktim të më vonshëm nëse nuk është dëmtuar me aprovim të organit mbikqyrës).	copë	3.00	€	20.00	€	60.00	
2.04	Demolimi dhe zhvendosja e shtyllave elektrike te betonit h=9m (9/1000) duke përfshirë edhe rehabilitimin e rjetes ekzistuese, punimin e themelevë te shtyllave, vendosja gypave të betonit Ø 500 mm, betonimi, mbushja me zhavor e hapësirës mes gypit të betonit dhe shtyllës elektrike të betonit (i kompletuar).	copë	3.00	€	1,000.00	€	3,000.00	
2.05	Demolimi i lëshesavë gypore ekzistuese ne ato pjese ku janë projektuar te ndërtohen lëshesa te reja, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punshfës) dhe shkakimi i materialit të demtuar në deponinë legale ose në vendin te cilit e cakton organi mbikqyrës.	copë	1.00	€	200.00	€	200.00	
TOTAL POZICIONI							2	€ 5,540.00

3 Punët lokore dhe tamponit								
POS	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA			
3.01	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me thellësi sipas prefrave ne projekt me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	1786.98	€	3.00	€	5,360.93	
3.02	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të dhe formësimi me qellim krijimin e kanoteve natyrore per shkakimin e ujrave atmosferike, me dimensione sipas prefrave ne projekt, përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri në deponi në largësi 15km.	m³	222.91	€	3.00	€	668.74	
3.03	Planifikimi, nivelimi dhe ngjeshja e nenbazes me cilindër vibruës deri në modul deformimi Mv=30MN/m2.	m²	3314.48	€	1.00	€	3,314.48	
3.04	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtresës së materialit mbushës - material guror (kohëherent CBR≥20% me trashësi minimale te shtreses dmin=40cm, (ne gjendje te ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mf≥80Mn/m²). Ne pjesët ku trashësia e shtreses eshte me e madhe, mbushja duhet te punohet në shtresa me trashësi maksimale d=40cm dhe niveli i ngjshmerise te arrihet ne secilen shtrese	m³	1650.00	€	12.00	€	19,800.00	
3.05	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-63mm me trashësi te shtreses d=20cm (ne gjendje te ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mf≥80Mn/m²).	m³	733.36	€	15.00	€	11,000.40	
3.06	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-31.5mm me trashësi te shtreses d=10cm (ne gjendje te ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mf≥80Mn/m²).	m³	343.95	€	15.00	€	5,159.25	
3.07	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtresës së Tamponit - fraksion 0-31.5mm per bankina (Mv>50Mn/m2).	m³	79.20	€	15.00	€	1,188.00	
TOTAL POZICIONI							3	€ 46,491.79

4 Punët e Betonit dhe Asfaltit								
POS	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA			
4.01	Furnizimi, bartja prejta dhe vendosja e rigolave nga betoni me gjersi d=60cm dhe trashësi t=15cm me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjitje shkrije.	m	382.00	€	15.00	€	5,730.00	
4.01	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 16 me trashësi t=8,0cm i përzier me perforcues të asfaltit me përbërë të fibrove të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuvalenti, ose materiale tjera me përbërë fibrash dhe karakteristika të njëjta (500gr / t ton Asfalt), në shiritin e qarkullimit të automjeteve duke përfshirë lyerjen me emulsion 0.50kg/m2. (Nga Pozicioni PT deri ne P42)	m²	2479.69	€	11.00	€	27,276.59	
TOTAL POZICIONI							4	€ 33,006.59

5 Punët e Lëshesavë Gypore							
POS	PERSHKRIMI I PUNEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI/NJESI	SHUMA		
5.01	Gërmimi i dheut të katen III dhe IV në thellsi 0.3m per vendosjen e lëshesave.	m³	175.00	€	3.00	€	525.00

5.02	Furnizimi, Shtrërtja dhe kompaktimi i zhavorit si bazë e vendosjes së themeleve të Lëshësave	m ³	21.60	€	15.00	€	324.00
5.03	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit të markës C30/37 për forcoimin e gypave të armuar (Φ60 me 0.40m ³ /m ³ Beton, Φ100cm me 0.78m ³ /m ³ , 2Φ100 me 1.45m ³ /m ³ Beton).	m ³	24.20	€	120.00	€	2,904.00
5.04	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit të markës C30/37 për hyrje dhe dalje të lëshësave dhe diamatur dy rrethet: Φ8/15cm në dy drejtimet, sipas detajeve.	m ³	17.20	€	120.00	€	2,064.00
5.03	Furnizimi, transporti dhe punimi i gypave nga Beton armë ose montazhe me koka hyrëse-dalëse, punimi i kompletit sipas detajeve në projekt.						
	a) Ø1000mm	m ³	14.00	€	120.00	€	1,680.00
	b) Ø600mm	m ³	26.00	€	80.00	€	2,080.00
5.04	Furnizimi, transporti dhe punimi i lëshësave beton armë monolit ose montazhe me koka hyrëse-dalëse, punimi i kompletit (kryqëzimet me ruge lëshesa) Ø 500mm	m ³	20.00	€	150.00	€	3,000.00
TOTAL POZICIONI						€	12,577.00

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA		
6.01	Ngritja dhe nivelizimi i pusëve ekzistuese të kanalizimit të katit, atmosferik ose instalimeve tjera den në nivelet tën e projektuar të hapësirës publike. Në këtë pozicion të parashihet furnizimi dhe punimi i gypave nga betoni për ndërlimin e pusëve, kyçja në puset e instalimeve ekzistuese, punimi me beton i shëmbullit unik për çdo pusetë për vendosjen e kapakut si dhe furnizimi dhe montimi i kapakut prej gjeze me afërsi mbajtëse 40ton.	copë	3.00	€	150.00	€	450.00
TOTAL POZICIONI						€	450.00

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA		
7.01	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit borobrinjës prej 900 mm.	copë	3.00	€	150.00	€	450.00
7.02	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjën STOP me diametër 600 mm.	copë	5.00	€	150.00	€	750.00
7.03	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	2.00	€	150.00	€	300.00
7.04	Furnizimi dhe vendosja e pahëve elastike dy valore të njëfishta në bankina me shtylla në qadë 2.0m (duke përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet për vendosje)	m ³	362.00	€	40.00	€	14,480.00
7.05	Furnizimi dhe vendosja e kajaçoptereve (shenja reflektuese për shenjimin e ruges të vendosur në pahitë elastike)	copë	61.00	€	5.00	€	305.00

Vërejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së dytë retro-reflektuese të tipit Diamond Grade - DG.

TOTAL POZICIONI € **16,285.00**

POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI/NJESI	SHUMA		
8.02	Furnizimi dhe punimi në ruge me vija të bardha të ndërprera (1+1+1 m. me gjatësi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e ruges	m ²	16.00	€	2.00	€	32.00
8.03	Furnizimi dhe punimi në ruge me shigjeta për lëvizje (me gjatësi 5.00 m).	copë	5.00	€	20.00	€	100.00

Vërejtje: Ngjyra duhet të jetë ose plastike e thatë dy komponenteshe (termoplastike) me rruaza qelqi dhe agregate kundër rreshqitjes, me trashësi të ngjyrës në sipërfaqe mbi 3 mm, me koeficient të ndriçimit të retrorefleksionit gjatë natës (thate) I klasit min R3≥1.50 mcd, në lagështi R83 35 mcd, koeficient të ndriçimit gjatë ditës min. 83, β ≥0.4, koeficient të ndriçimit në ndriçimin difuz Q2≥100 sipas IS EN 1436, rezistenca ndaj rreshqitjes klasit S2≥50. Ngjyra duhet të ketë certifikatën e qëndrueshmërisë sipas standardit UNE - EN 1436:2009 + A1:2009.

Ky specifikacion vlen për të gjitha pozicionet e mësipërme të sinjalizimit horizontal të ruges.

TOTAL POZICIONI € **132.00**

REKAPITULLIM					
1	Punët e Pergatitore			€	2,709.65
2	Punët e Demolimit			€	5,540.00
3	Punët tokësore dhe lamponit			€	46,491.79
4	Punët e Betonit dhe Asfaltit			€	33,006.59
5	Punët e Lëshësave Gypore			€	12,577.00
6	Punët e ndryshme			€	450.00
7	Sinjalizimi Vertikal			€	16,285.00
8	Sinjalizimi horizontal			€	132.00
A	PUNËT E INFRASTRUKTURËS			€	117,192.03

REKAPITULLIMI TË GJITHA FAZAVE					
A	PUNËT E INFRASTRUKTURËS			€	117,192.03
				€	117,192.03

Vërejtje: Të gjitha materialet e perdorura duhet të jene të klasit të parë, mosholë paraprakisht duhet të aprovohen nga organi mbikqyres. Në të gjitha pozicionet përfshihen furnizimi me material si dhe montimi i tij. Në rastet e demolitimit, të gjitha mbeturinat të dërgohen në depozitë. Për ndonjë ndryshim eventuale, paraprakisht të konsultohet Projektanti.

4					
ASFALTIMI I DEGEZIMEVE NE KRILEVE					
I. ASFALTIMI I RRUGES - DEGEZIMI I ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM I L=670m ; B= 3m;					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
I. ASFALTIMI I RRUGES - DEGEZIMI I ME GJERESI B=3m					
<p>Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit , instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale . Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake, rrjeti i ularjesjellesit etj) dhe infrastruktura mbitoësore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te bëhet permes sherjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit. Te gjitha shenjezimet vertikale (shenja trafiku ose emertime te rrugeve), duhet te ruhen dhe zhvendosen perkohesisht ne arion tjeter te rruges ose ne nje vend te pershtatshem per te identifikuar sakt lokacionin, pas perfundimit te punimeve, sherija rikthehet ne vendin ku ka qene e vendosur.</p>					
1.1					
PROJEKTI I RRUGES					
1.1					
INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKTE NE TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve te rrjetes shtetrorre per pjesen e rrugeve, nyles me rampa dhe lëshesha sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet traslmi gjeodezik i rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku do te kaloj trotuar etj.	m'	670.00	1.00	670.00
1.1.3	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: preja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje depóni ku e cakton organi pergjegjes i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar te cilat gjenden ne trasen e rruges , gypave ekzistues te betonit si dhe kokave hyrese dhe dalese te lësheshave ekzistuese. Ketu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri ne depóni në largësi deri 10km. Llogaria ne meter gjatesi te gypit te demoluar.	m ²	2680.00	1.00	2,680.00
TOTALI: 1.1					3,350.00
1.2					
PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km.	m ³	536.00	3.00	1,608.00
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	2680.00	1.00	2,680.00
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja te 10cm	m ²	670.00	15.00	10,050.00
TOTALI: 1.2					14,338.00
1.3					
PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe pergatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=15 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	402.00	15.00	6,030.00
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe pergatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	268.00	15.00	4,020.00
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njetrajtshem AB 0-16mm me trashesi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1:0.2 kg/m2 ne ter hapshiren e rruges para shtrimit te asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugeve lidhese dhe kyqjeve, sipas profileve terthore. Llog ne m2. Verejtje :Te mirren mostrat ne vend dhe te behet ATESTI METODA MARSHALL	m ²	1650.00	11.00	18,150.00
1.3.4	Punimi i lësheshave gypore terthore te rruges nga betoni i armuar , (te mbeshjtella me beton) me koka hyrese dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër : Ø600mm	m'	10.00	80.00	800.00
1.3.5	Hapja dhe formesimi i kanaleve anesore ne baze prej dheu 0.50m thellesi dhe 1.50 m gjeresi	m'	450.00	3.00	1,350.00
TOTALI: 1.3					30,350.00

REKAPITULIM - RRUGA DEZIMI 1: L=470m; B=3m;		
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 3,350.00
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 14,338.00
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 30,350.00
TOTALI + TVSH:		€ 48,038.00

6. ASFALTIMI I RRUGES - DEGEZIMI 6 ME GJERESI B=3m		
RRUGA DEZIMI 6 L=255.0m; B= 3m;		
PARAMASA DHE PARALLOGARIA		
6. ASFALTIMI I RRUGES - DEGEZIMI 6 ME GJERESI B=3m		

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbitorësore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Te gjitha shenjezimët vertikale (shenja trafiku ose emertime të rrugeve), duhet të ruhen dhe zhvendosen perkohesisht në anën tjetër të rruges ose në një vend të pershtatshëm për të identifikuar sakt lokacionin, pas përfundimit të punimeve, shenja rikthehet në vendin ku ka qenë e vendosur.

6. PROJEKTI I RRUGES					
6.1 INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
6.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rëpërve të rrjetes shtorrë për pjesën e rrugeve, nyjes me rampë dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trashimi gjeodezik i rrugeve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	255.00	1.00	255.00
6.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rruges për ndërtim dhe bartja e tyre në një depo në ku e cakton organi përgjegjës i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rruges, gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrese dhe dafese të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri në depoinë në largësi deri 10km.	m ²	1020.00	1.00	1,020.00
TOTALI:6.1					1,275.00
6.2 PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
6.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe ja me pak se 10 km.	m ³	255.00	3.00	765.00
6.2.2	Fornesimi dhe ngjeshja e nën bazës së trupit të rruges me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ²	1020.00	1.00	1,020.00
6.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja të 10cm	m ²	255.00	15.00	3,825.00
TOTALI:6.2					5,610.00
6.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
6.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	204.00	15.00	3,060.00
6.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	102.00	15.00	1,530.00

6.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërë hapësirë e rruges para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugeve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore. Llog në m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	780.30	12.00	9.363.60
6.3.4	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rruges nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armaturë rrjete Ø8/200mm, me diametër:				
	Ø400mm	m ³	6.00	80.00	480.00
	Ø1000mm	m ³	6.00	50.00	300.00
TOTALI:6.3					14,733.60
REKAPITULIM RRUGA DEGZIM 6 L=255.0m, B=3m,					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
6.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 1,275.00			
6.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 5,610.00			
6.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 14,733.60			
TOTALI + TVSH:					€ 21,618.60

7. ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 7 ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM 7 L=35.0m; B= 3m;					
PARAMASA DHE PARALOGARIA					
7. ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 7 ME GJERESI B=3m					
<p>Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standartëve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përfillimi i planit detajl operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbitokësore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve, Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Të gjitha shenjëzimet vertikale (shenja trafiku ose emertime të rrugeve), duhet të ruhën dhe zhvendosen perkohësisht në anën tjetër të rrugës ose në një vend të përshtatshëm për të identifikuar saktë lokacionin, pas përfundimit të punimeve, shenja rikthehet në vendin ku ka qene e vendosur.</p>					
7	PROJEKTI I RRUGES				
7.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
7.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugeve, njëse me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugeve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m	35.00	1.00	35.00
7.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rruges për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasenë e rruges, gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrëse dhe dalëse të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri në deponi në largësi deri 10km.	m ²	140.00	1.00	140.00
TOTALI:7.1					175.00
7.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
7.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km.	m ³	35.00	3.00	105.00
7.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rruges me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m ¹ .	m ²	140.00	1.00	140.00
7.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	35.00	5.00	175.00
TOTALI:7.2					420.00
7.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)

7.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardëve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuarë me ateste, matjet duhet të bëhen me pilake rrethore qdo 50 m ³	m ³	28.00	15.00	420.00
7.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardëve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuarë me ateste, matjet duhet të bëhen me pilake rrethore qdo 50 m ³	m ³	14.00	15.00	210.00
7.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8.0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërë hapësirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit degëzimit sekondarë, dhe rrugeve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore, Llog në m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	107.10	11.00	1,178.10
7.3.4	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rruges nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me kërkë hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kërkëve me armaturë rrjeti Ø8/200mm, me diametër : Ø400mm	m ³	6.00	80.00	480.00
TOTALI:7.3					2,288.10
REKAPITULIM - RRUGA DEGZIM 7: L=14.0m : B=3m :					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej			
7.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 175.00			
7.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 420.00			
7.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 2,288.10			
TOTALI + TVSH:					€ 2,883.10

B. ASFALTIMI I RRUGES =DEGEZIMI B ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM B L=40.0m : B= 3m :					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
B. ASFALTIMI I RRUGES =DEGEZIMI B ME GJERESI B=3m					
<p>Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të flogaritit edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbitorësore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Të gjitha shenjëzimet vertikale (shenja trafiku ose emertime të rrugeve), duhet të ruhen dhe zhvendosen përkoheisht në anën tjetër të rruges ose në një vend të përshtatshëm për të identifikuar saktë lokacionin, pas përfundimit të punimeve, shenja rikthehet në vendin ku ka qënë e vendosur.</p>					
B	PROJEKTI I RRUGES				
B.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
8.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rreperve të rrjetit shtetërorë për pjesën e rruges, njësi me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rruges sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m	40.00	1.00	40.00
8.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rruges si: pretja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rruges për ndërtim dhe barja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rruges, gypave ekzistues të betonit si dhe kërkëve hyrëse dhe dalëse të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe barja e materialit të demtuar deri në deponi në largësi deri 10km.	m ²	160.00	1.00	160.00
TOTALI:8.1					200.00
8.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
8.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyrës dhe jo me pak se 10 km.	m ³	40.00	3.00	120.00

8.2.1	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ²	160.00	1.00	160.00
8.2.2	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	40.00	5.00	200.00
TOTALI:8.2					460.00
B.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njesia	Sasia	Cmimi njesi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
8.3.1	Furnizimi, transporti dhe pergatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve terthore me shtresa me trashesi d=15cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	24.00	15.00	360.00
8.3.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njetrajtshem AB 0-16mm me trashesi t=8,0cm si dhe sterplkjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 ne ter hapshiren e rruges para shtrimit te asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugeve fidhese dhe kyqjeve, sipas profileve terthore, Llog ne m2 .Verejtje :Te mirren mostrat ne vend dhe te behet ATESTI :METODA MARSHALL	m ²	122.40	11.00	1,346.40
8.3.3	Punimi i lëshesave gypore terthore te rruges nga betoni i armuar , (te mbështjella me beton) me koka hyrese dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armiminin e kokave me armature rrejte Ø8/200mm , me diametër : Ø400mm	m ³	6.00	80.00	480.00
TOTALI:8.3					2,186.40
REKAPITULIM RRUGA DEGZIMI 8 L=42.0m , B= 3m:					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej			
8.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 200.00			
8.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 480.00			
8.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 2,186.40			
TOTALI + TVSH:					€ 2,866.40

9. ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 9 ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM 9 L=42.0m , B= 3m :					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
9. ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 9 ME GJERESI B=3m					
<p>Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të logaritët edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektronik, rrjeti i telefonisë shtepiake, rrjeti i ujejellesit etj) dhe infrastruktura mbitorësore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesorë te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatëse te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit. Te gjitha shenjezimet vertikale (shenja trafiku ose emertime te rrugeve), duhet te ruhen dhe zhvendosen perkohesisht ne anen tjeter te rruges ose ne nje vend te pershtatshem per te identifikuar sakt lokacionin, pas perfundimit te punimeve, shenja rikthehet ne vendin ku ka qene e vendosur.</p>					
9	PROJEKTII RRUGËS				
9.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njesia	Sasia	Cmimi njesi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
9.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve te rrjetes shtetrorë per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lëshesave sipas situacionit te dhene. Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugeve sipas profileve terthore, vijave ku duhet te kaloj trotuari etj.	m'	42.00	1.00	42.00
9.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar te cilat gjenden ne trasen e rruges , gypave ekzistues te betonit si dhe kokave hyrese dhe dalëse te lëshesave ekzistuese. Ketu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri ne deponi në largësi deri 10km.	m ²	168.00	1.00	168.00
TOTALI:9.1					210.00
9.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njesia	Sasia	Cmimi njesi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
9.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-II1 dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet .Ne çmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km.	m ³	42.00	3.00	126.00

9.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ .	m ²	168.00	1.00	168.00
9.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	42.00	5.00	210.00
TOTALI:9.2					504.00
9.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
9.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardëve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ¹	m ³	33.60	15.00	504.00
9.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardëve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ¹	m ³	16.80	15.00	252.00
9.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajshëm AB 0-16mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tër hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugeve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore, Llog në m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	128.52	12.00	1,542.24
9.3.4	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me kokë hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armiminin e kokave me armature rrjeti Ø8/200mm, me diametër: Ø400mm	m ¹	6.00	80.00	480.00
TOTALI:9.3					2,778.24
REKAPITULIM: RRUGA DEGZIM:9 L=34.0m; B=3m					
Nr	Pershkrimi i pozicionit	Gjithësej			
9.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 210.00			
9.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 504.00			
9.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 2,778.24			
TOTALI + TVSH:					€ 3,492.24

10: ASFALTIMI I RRUGES - DEGEZIMI 10 ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM: 10 L=43.0m; B= 3m:					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
10	10: ASFALTIMI I RRUGES - DEGEZIMI 10 ME GJERESI B=3m				
<p>Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritë edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtopiakë, rrjeti i ujosjellës etj) dhe infrastruktura mbështetëse. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të çifit krijon siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Të gjitha shenjozimet vertikale (shenja trafiku ose emertime të rrugëve), duhet të ruhen dhe zhvendosen përkoheishtë në anën tjetër të rrugës ose në një vend të përshtatshëm për të identifikuar sakt lokacionin, pas përfundimit të punimeve, shenja rikthehet në vendin ku ka qene e vendosur.</p>					
10	PROJEKTI I RRUGES				
10.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njesia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
10.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, rrjetës me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kaloj trotuari etj.	m ¹	43.00	1.00	43.00
10.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një depo në ku e cakton organi përgjegjës i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasën e rrugës, gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrëse dhe dalëse të lëshesave ekzistuese. Kotu përfshihet edhe bartja e materialit të demouar deri në depo në largësi deri 10km.	m ²	172.00	1.00	172.00
TOTALI:10.1					215.00

10.2 PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
10.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-II dhe humusin, duke përfshirë edhe kyçjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km.	m ³	43.00	3.00	129.00
10.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pilake rrethore qdo 50 m ² .	m ²	172.00	1.00	172.00
10.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	43.00	5.00	215.00
TOTALI:10.2					516.00
10.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
10.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyçjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pilake rrethore qdo 50 m ²	m ³	34.40	15.00	516.00
10.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyçjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pilake rrethore qdo 50 m ²	m ³	17.20	15.00	258.00
10.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimit sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyçjeve, sipas profileve tërthore, Llog. me m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI-METODA MARSHALL	m ²	131.58	12.00	1,578.96
10.3.4	Punimi i hëshesave gypore tërthore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrethore Ø8/200mm, me diametër : Ø400mm	m ³	6.00	80.00	480.00
TOTALI:10.3					2,832.96
REKAPITULIM-RRUGA DEGZIM L=30.0m, B=3m;					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej			
10.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 215.00			
10.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 516.00			
10.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 2,832.96			
TOTALI + TVSH:				€ 3,563.96	

1.1 ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI I I ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM L=30.0m, B=3m;					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1.1 ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI I I ME GJERESI B=3m					
Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përfillimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rjeti elektrik, rjeti i telefonisë shtepake, rjeti i ujeshjelletit etj) dhe infrastruktura mbikqyresore. Sigurimi i punës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Të gjitha shenjevizimet vertikale (shenja trafiku ose emërtim të rrugëve), duhet të ruhen dhe zhenidosen perkohesisht në anën tjetër të rrugës ose në një vend të përshtatshëm për të identifikuar sakt lokacionin, pas përfundimit të punimeve, shenja rikthehet në vendin ku ka qene e vendosur.					
1.1 PROJEKTI I RRUGES					
1.1.1 INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.1.1.1	Fiksimi i pilkave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m	30.00	1.00	30.00

11.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar te cilat gjenden ne trasen e rruges , gypave ekzistues te betonit si dhe kokave hyrese dhe dalese te fteshesave ekzistuese. Ketu perfishihet edhe bartja e materialit te demoluuar deri ne deponi ne largesi deri 10km.	m ²	120.00	1.00	120.00
--------	--	----------------	--------	------	--------

TOTALI:11.1

150.00

11.2 PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njesia	Sasia	Cmimi njesi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
11.2.1	Germimi i dheut i kategorise INII dhe humusin, duke perfshi edhe kyqjet. Ne cmim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km.	m ³	30.00	3.00	90.00
11.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	120.00	1.00	120.00
11.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	30.00	5.00	150.00

TOTALI:11.2

360.00

11.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njesia	Sasia	Cmimi njesi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
11.3.1	Furnizimi, transporti dhe pergatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tertohore me shtresa me trashesi d=15 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	18.00	15.00	270.00
11.3.2	Furnizimi, transporti dhe pergatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve tertohore me shtresa me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	12.00	15.00	180.00
11.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njetrajtshem AB 0-16mm me trashesi t=8,0cm si dhe sterpijen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 ne ter hapshen e rruges para shtrimit te asfalt betonit degrezimet sekondare, dhe rugeve lidhese dhe kyqjeve, sipas profileve tertohore. Llog ne m2. Verejtje :Te mirren mostrat ne vend dhe te behet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	91.80	12.00	1,101.60

TOTALI:11.3

1,551.60

REKAPITULIM RRUGA DEGZIM 11 L=30.0m; B=3m;					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
11.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€			150.00
11.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€			360.00
11.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€			1,551.60
TOTALI + TVSH:					€ 2,061.60

12. ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 12 ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM 12 L=150.0m; B= 3m;					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
12. ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 12 ME GJERESI B=3m					
<p>Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritët edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrijet elektrik, rrijet i telefonisë shtëpiake, rrijet i ujësjellesit etj) dhe infrastruktura mbitorësore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore të automjetëve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Te gjitha shenjëzimet vertikale (shenja trafiku ose emertime të rrugëve), duhet të ruhen dhe zhvendosen përkohësisht në anën tjetër të rruges ose në një vend të përshtatshëm për të identifikuar saktë lokacionin, pas përfundimit të punimeve, shenja rikthehet në vendin ku ka qenë e vendosur.</p>					
12	PROJEKTI I RRUGES				
12.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njesia	Sasia	Cmimi njesi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)

12.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetes shtetërore për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	150.00	1.00	150.00
12.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prërja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasenë e rrugës, gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrëse dhe dalje të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demouar deri në deponi në largësi deri 10km.	m ²	600.00	1.00	600.00
TOTALI:12.1					750.00
12.2 PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
12.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km.	m ³	150.00	3.00	450.00
12.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	600.00	1.00	600.00
12.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	150.00	5.00	750.00
TOTALI:12.2					1,800.00
12.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
12.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	120.00	15.00	1,800.00
12.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	60.00	15.00	900.00
12.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajshëm AB 0-16mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore. Llog në m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	459.00	12.00	5,508.00
12.3.4	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalje nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër : Ø400mm.	m'	6.00	80.00	480.00
TOTALI:12.3					8,688.00
REKARTULUM RRUGA DEGZIM 12 L=150.0m ; B=3m ;					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit				Gjithsej
12.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				€ 750.00
12.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				€ 1,800.00
12.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				€ 8,688.00
TOTALI + TVSH:				€	11,238.00

13: ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 13 ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM 13 L=15.0m ; B= 3m ;					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
13	13: ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 13 ME GJERESI B=3m				

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detajl operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rjeti elektrik, rjeti i telefonisë shtëpiake, rjeti i ujësjetësit etj) dhe infrastruktura mbiotkësore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Të gjitha shenjëzimet vertikale (shenja trafiku ose emertime të rrugëve), duhet të ruhen dhe zhvendosen perkohsisht në anën tjetër të rrugës ose në një vend të pershtatshëm për të identifikuar sakt lokacionin, pas përfundimit të punimeve, shenja rikthehet në vendin ku ka qenë e vendosur.

13. PROJEKTU/RRUGES					
13.1. INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKTE NE TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
13.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeo-dezike si dhe sigurimi fizik i rreperve të rrjetes shtetërore për pjesën e rrugëve, njëtes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeo-deziki i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m ¹	15.00	1.00	15.00
13.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i dhurave, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe barja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rrugës, gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrëse dhe dalëse të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe barja e materialit të demoluar deri në deponi në largësi deri 10km.	m ²	60.00	1.00	60.00
TOTALI: 13.1					75.00
13.2. PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
13.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km.	m ³	15.00	3.00	45.00
13.2.2	Forniesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ .	m ²	60.00	1.00	60.00
13.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	15.00	5.00	75.00
TOTALI: 13.2					180.00
13.3. PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
13.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ .	m ³	12.00	15.00	180.00
13.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ .	m ³	6.00	15.00	90.00
13.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore, llog në m ² . Vërejtje: Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL.	m ²	45.90	12.00	550.80
13.3.4	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armaturë rrjete Ø8/200mm, me diametër: Ø400mm	m ¹	6.00	80.00	480.00
TOTALI: 13.3					1,300.80
REKAPITULIM: RRUGA DEGZIM 13 (L=15.0m, Ø=3m)					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
13.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKTE NE TEREN	€ 75.00			
13.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 180.00			
13.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 1,300.80			
TOTALI + TVSH:				€ 1,555.80	

14: ASFALTIMI I RRUGES - DEGËZIMI 14 ME GJERËSI B=3m					
RRUGA DEGËZIM 14 L=25.0m ; B= 3m ;					
PARAMASA DHE PARALOGARIA					
14: ASFALTIMI I RRUGES - DEGËZIMI 14 ME GJERËSI B=3m					
<p>Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përplimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbtokesore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Te gjitha shenjezimet vertikale (shenja trafiku ose emertime te rrugëve), duhet te ruhen dhe zhvendosen perkohesisht ne anen tjeter te rruges ose ne nje vend te pershtatshem per te lidentifikuar sakt lokacionin, pas perfundimit te punimeve, shenja rikthehet ne vendin ku ka qene e vendosur.</p>					
14	PROJEKTI I RRUGES				
14.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
14.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	25.00	1.00	25.00
14.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: preja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rrugës . gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrëse dhe dalje të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demtuar deri në deponi në largësi deri 10km.	m ²	100.00	1.00	100.00
TOTALU: 14.1					125.00
14.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TËNGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
14.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë IIIH dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të përfshihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km.	m ³	25.00	3.00	75.00
14.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	100.00	1.00	100.00
14.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	25.00	5.00	125.00
TOTALU: 14.2					300.00
14.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
14.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	20.00	15.00	300.00
14.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	10.00	15.00	150.00
14.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8.0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore., Llog në m ² . Vëreftje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	76.50	12.00	918.00
14.3.4	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rrugës nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalje nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër : Ø400mm	m'	6.00	80.00	480.00
TOTALU: 14.3					1848.00
REKAPITULUM I RRUGA DEGËZIM 14 L=25.0m ; B= 3m ;					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit			Gjithsej	
14.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN			€	125.00

14.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	300.00
14.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	1,848.00
		TOTALI + TVSH:	€ 2,273.00

15. ASFALTIMI I RRUGES - DEGEZIMI 15 ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM 15 L=220.0m ; B= 3m ;					
PARAMASA DHE PARALOGARIA					
15. ASFALTIMI I RRUGES - DEGEZIMI 15 ME GJERESI B=3m					
<p>Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merri pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të flogaritit edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjetësit etj) dhe infrastrukturua mbintokësore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit. Të gjitha shenjezimet vertikale (shenja trafiku ose emertime të rrugëve), duhet të ruhen dhe zhvendosen perkohesisht ne anen tjeter te rruges ose ne nje vend te pershtatshem per te identifikuar sakt lokacionin, pas perfundimit te punimeve, shenja rikthehet ne vendin ku ka qene e vendosur.</p>					
15	PROJEKTI I RRUGES				
15.1	INGJIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREIN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
15.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i rrepave të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, njësi me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	220.00	1.00	220.00
15.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prërrja dhe largimi i drunjëve, shkurravë dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe barja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rrugës, gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrëse dhe dalje të lëshësive ekzistuese. Këtu përfshihet edhe barja e materialit të demoluar deri në deponi në largësi deri 10km.	m ²	880.00	1.00	880.00
TOTALI:15.1					1,100.00
15.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
15.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km.	m ³	220.00	3.00	660.00
15.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'.	m ²	880.00	1.00	880.00
15.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	220.00	5.00	1,100.00
TOTALI:15.2					2,640.00
15.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
15.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	176.00	15.00	2,640.00
15.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	88.00	15.00	1,320.00
15.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8.0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërësi në rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore. Llog në m ² . Vërejtje: Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI METODA MARSHALL.	m ²	673.20	12.00	8,078.40
15.3.4	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rrugës nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalje nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm, me diametër:				
	Ø400mm	m'	30.00	80.00	2,400.00

15.3.5	Hapja dhe formësimi i kanaleve anësore në bazë prej dheu 0.50m thelesi dhe 1.50 m gjeresi	m ³	220.00	3.00	660.00
TOTALI:15.3					15,098.40
REKAPITULIM RRUGA DEGZIM 15 L=25.0m ; B=3m.					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
15.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	1,100.00		
15.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	2,640.00		
15.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	15,098.40		
TOTALI + TVSH:					€ 18,838.40

18. ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 18 ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM 18 L=1300.0m ; B= 3m;					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
18. ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 18 ME GJERESI B=3m					

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të logaritit edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast domtimi të bëhet riparimi i tyre (rjeti elektrik, rjeti i telefonisë shteplake, rjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbtokesore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit. Te gjitha shenjezimet vertikale (shenja trafiku ose emertime te rrugeve), duhet te ruhen dhe zhvendosen perkohesisht ne anen tjeter te rruges ose ne nje vend te pershtatshem per te identifikuar sakt lokacionin, pas perfundimit te punimeve, shenja rikthehet ne vendin ku ka qene e vendosur.

18. PROJEKTI I RRUGES					
18.1 INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
18.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetit shtetrorë për pjesën e rrugëve; njësi me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kaloj tróruari etj.	m ³	1300.00	1.00	1,300.00
18.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rrugës , gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrëse dhe dalëse të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri në deponi në largësi deri 10km.	m ²	5200.00	1.00	5,200.00
TOTALI:18.1					6,500.00
18.2 PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
18.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyçjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km.	m ³	1300.00	3.00	3,900.00
18.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m2, të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ²	5200.00	1.00	5,200.00
18.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokohërent, planifikim dhe ngjeshja të 10cm.	m ²	1300.00	5.00	6,500.00
TOTALI:18.2					15,600.00
18.3 PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
18.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga gurii thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyçjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm2, të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ³	1040.00	15.00	15,600.00
18.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga gurii i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyçjeve , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm2, të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ³	520.00	15.00	7,800.00

18.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tër hapësirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekundare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore. Llog ne m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	4017.00	12.00	48,204.00
18.3.4	Punimi i lëshesave gypore tërthore të rruges nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armirimin e kokave me armature rreze Ø8/200mm, me diametër:				
	Ø800mm	m'	80.00	120.00	9,600.00
	Ø400mm	m'	30.00	80.00	2,400.00
18.3.5	Hapja dhe formësimi i kanaleve anësore në bazë prej dheu 0.50m thellësi dhe 1.50 m gjeresi	m'	1800.00	3.00	5400.00
18.3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e puseteve me diametër Ø800mm me kapak prej gize DN 600, për peshë të rënda deri 40T. Në çmim të llogarit, vendosja ankerimi i Kornizës metalike kapakut edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN 124, Klasa D400 kN. Nivelizimi i kurorës bëhet në shtresë asfaltit që do të thotë që gjatë shtrimit asfaltit OE duhet ketë kujdes mios ta dëmtoj kurorën dhe njëkosisht kurora mbulohet me finisher të jetë kapaku fuunksional për monitoruese.	copë	2.00	500.00	1000.00
TOTALI:18.3					90,004.00
18.4	NDERTIMI I URAVE TE VOGLA				
	Llogaritjet e me poshtme jane per 2 Ura me gjatesi 0 m dhe gjeresi 3.5				
18.4.1	PUNET PARAPRAKE				
18.4.1.2	Punet paraprake				
18.4.1.3	Shënim,ingjizimi dhe pastrimi i terrenit ku do te ndoretohet ura	kut	2	€ 200.00	€ 400.00
18.4.1.4	Furnizimi dhe montimi i shenjes së komunikacionit per peshë të rënda 10t	kut	2	€ 200.00	€ 400.00
TOTALI:18.4.1					€ 800.00
18.4.2	PUNET E DHEUT				
18.4.2.1	Furnizimi dhe mbushja me material perreth fundamenteve të shpatullave bregore të ures, materiali te jete adekuatë dhe i pershratshem per mbushje	m ³	250	€ 8.00	€ 2,000.00
TOTALI:18.4.2					€ 2,000.00
18.4.3	PUNET E ZHAVORIT				
18.4.3.1	Furnizimi, transporti, vendosja nën bazën shpatullave, themeleve dhe mureve mbrojtëse, e zhavorit fraksion d=0-150mm i shtresës me trashësi deri d=2*25 =50cm në gjendje të ngjeshur per shtrese të tamponit.5.0*3.0*5.0*2.Moduli i ngjeshjes 60 Mpa.	m ³	40	€ 15.00	€ 600.00
18.4.3.2	Furnizimi, transporti, vendosja nën bazën shpatullave, themeleve dhe mureve mbrojtëse, e zhavorit fraksion d=0-63mm i shtresës me trashësi deri d=150cm cm në gjendje të ngjeshur per shtrese të tamponit,Moduli i ngjeshjes 70 Mpa.	m ³	16	€ 15.00	€ 240.00
18.4.3.3	Mbushja e themeleve dhe hapësirave rreth mureve me material jokoherent	m ³	150	€ 8.00	€ 1,200.00
18.4.3.4	Pastrimi dhe rregullimi i shtratit të lumit pas përfundimit të punimeve në urre	m ²	450	€ 10.00	€ 4,500.00
18.4.3.5	Furnizimi, transporti, hudhja e zhavorit fraksion d=0-31mm i shtresës me trashësi deri d=10cm në gjendje të ngjeshur per dy anet e shpatullave bregore,në gjeresi mbi 4m	m ³	30	€ 15.00	€ 450.00
TOTALI:18.4.3					€ 6,990.00
18.4.4	PUNET E BETONIT				
18.4.4.1	Betonimi i shtresës rrafshuese,C15/20 per themelet e shpatullave bregore dhe kriheve të ures, mbi t=5cm	m ³	5	€ 150.00	€ 750.00
18.4.4.2	Betonimi i themelet e shpatullave bregore dhe kriheve të ures,C25/30,llog.t=40cm, Me kallope.	m ³	11.6	€ 30.00	€ 348.00
18.4.4.3	Betonimi i mureve të shpatullave bregore dhe kriheve ,t=30cm, të ures,C25/30, llog me kallope.	m ³	30	€ 30.00	€ 900.00
18.4.4.4	Betonimi i soletes qarkulluese të ures,c35/37,me traret gjatesor mbi solete,duke marre parasysh skelet dhe kallopet.	m ³	20.2	€ 150.00	€ 3,030.00
TOTALI:18.4.4					€ 5,028.00
18.4.5	PUNET E ARMATURES				
18.4.5.1	Furnizimi,punimi dhe montimi i armatures S/500/H sipas llogarise statike. Me 10% mberje.	kg	5526	€ 1.00	€ 5,526.00
TOTALI:18.4.5					€ 5,526.00
18.4.6	PUNET E RRETHOJES				
18.4.6.1	Furnizimi,ngjyroja dhe montimi i parrakeve të rrethojës nga profilet metalike (shytylat kryesore cdo 2.20m*150*mm,rrejt horizontalet(4 rënda) me të njëjtin profil,(h=1.2m) llogarit me saldimit.	m	43	€ 60.00	€ 2,580.00
TOTALI:18.4.6					€ 2,580.00
REKAPITULIM RRUGA DEGZIM 18 L=2020.0m, B=3m.					€ 22,924.00

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
18.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 6,500.00
18.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 15,600.00
18.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 90,004.00
18.4	NDERTIMI I 2 URAVE	€ 22,924.00
TOTALI + TVSH:		€ 135,028.00

19. ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 19. ME GJERESI B=3m

RRUGA DEGZIM 19 L=6.0m ; B= 3m ;

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

19	19. ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 19. ME GJERESI B=3m
----	--

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit , instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përfilimi i planit detajl operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të flogarit edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dështimi të bëhet riparimi i tyre (rrejtë elektrik, rrejtë i telefonisë shtetplake, rrejtë i ujeshjellet etj) dhe infrastruktura mbitolkësore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkeseve te investitorit. Te gjitha shenjezimet vertikale (shenja trafiku ose emertime te rrugeve), duhet te ruhen dhe zhvendosen perkohesisht ne anen tjeter te rruges ose ne nje vend te pershtatshem per te identifikuar sakt lokacionin, pas perfundimit te punimeve, shenja rikthehet ne vendin ku ka qene e vendosur.

19. PROJEKTI I RRUGES

19.1. INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
19.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetes shtetrorre për pjesën e rrugëve, njëse me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	6.00	1.00	6.00
19.1.2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rruges si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rruges për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rruges , gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrese dhe dalese të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri në deponi në largësi deri 10km.	m ²	24.00	1.00	24.00
TOTALI:19.1					30.00

19.2. PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
19.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10- km.	m ³	6.75	3.00	20.25
19.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rruges me ngjeshmëri 30 MN/m2, të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	27.00	1.00	27.00
19.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, plallfikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	6.00	5.00	30.00
TOTALI:19.2					77.25

19.3. PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
19.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 50 N/mm2, të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	5.40	15.00	81.00
19.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri së paku 70 N/mm2, të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	2.70	15.00	40.50
19.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tërë hapësirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit degëzimit sekondarë, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore, bllog në m2. Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATËSTI METODA MARSHALL	m ²	30.00	12.00	360.00
TOTALI:19.3					481.50

REKAPITULIM - RRUGA DEGZIM 19 L=6.0m ; B= 3m			
Nr.	Pershkrimi i pozicionit		Gjithsej
19.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	30.00
19.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	77.25
19.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	481.50
		TOTALI + TVSH:	€ 588.75

20: ASFALTIMI I RRUGES - DEGEZIMI 20 ME GJERESI B=3m			
RRUGA DEGZIM 20 L=25.0m ; B= 3m			
PARAMASA DHE PARALLOGARIA			
20:	20: ASFALTIMI I RRUGES - DEGEZIMI 20 ME GJERESI B=3m		

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjetës etj) dhe infrastruktura mbështetëse. Sigurimi i punës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Te gjitha shenjëzimet vertikale (shënja trafiku ose emertime të rrugeve), duhet të ruhen dhe zhvendosen perkohësisht në anën tjetër të rrugës ose në një vend të pershtatshëm për të identifikuar sakt lokacionin, pas përfundimit të punimeve, shënja rikthehet në vendin ku ka qene e vendosur.

20	PROJEKTI I RRUGES				
20.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
20.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m	25.00	1.00	25.00
20.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punës. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasën e rrugës, gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrës dhe dalës të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri në deponi në largësi deri 10km.	m ²	112.50	1.00	112.50
TOTALI: 20.1					137.50

20.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
------	---	--	--	--	--

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
20.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyçjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km.	m ³	28.13	3.00	84.38
20.2.2	Fërmesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ²	112.50	1.00	112.50
20.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jökohërent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm.	m ²	25.00	5.00	125.00
TOTALI: 20.2					321.88

20.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
------	--	--	--	--	--

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
20.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyçjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ³	22.50	15.00	337.50
20.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyçjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ³	11.25	15.00	168.75
20.3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8,0cm si dhe stërkijën me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyçjeve, sipas profileve tërthore, Llog në m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL.	m ²	87.50	12.00	1,050.00
TOTALI: 20.3					1,556.25

REKAPITULUM - RRUGA DEGZIM: 20, L=25.0m; B=3m		
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
20.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 137.50
20.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 321.88
20.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 1,556.25
TOTALI + TVSH:		€ 2,015.63

24. ASFALTIMI I RRUGES - DEGZIMI 24 ME GJERESI B=3m		
RRUGA DEGZIM 24. L=172.0m; B= 3m:		
PARAMASA DHE PARALLOGARIA		
24	24. ASFALTIMI I RRUGES - DEGZIMI 24 ME GJERESI B=3m	

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përfundimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbitorësore. Sigurimi i punës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Te gjitha shenjëzimet vertikale (shenja trafiku ose emertime të rrugeve), duhet të ruhen dhe zhvendosen perkohesisht në anën tjetër të rrugës ose në një vend të pershtatshëm për të identifikuar sakt lokacionin, pas përfundimit të punimeve, shenja rikthehet në vendin ku ka qene e vendosur.

24. PROJEKTI I RRUGES					
24.1. INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
24.1.1	Fiksimi i pllakave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	172.00	1.00	172.00
24.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anët e rrugës si: prerja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rrugës për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punës. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rrugës, gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrese dhe dalese të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demoluar deri në deponi në largësi deri 10km.	m ²	774.00	1.00	774.00
TOTALI:24.1					946.00
24.2. PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
24.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo me pak se 10 km.	m ³	193.50	3.00	580.50
24.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	774.00	1.00	774.00
24.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	172.00	5.00	860.00
TOTALI:24.2					2,214.50
24.3. PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
24.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrije ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	154.80	15.00	2,322.00
24.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=15 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrije ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	116.10	15.00	1,741.50

24.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksiale kryesore dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arritje ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ²	m ³	77.40	15.00	1,161.00
24.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt-betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0,1-0,2 kg/m ² në tërë hapësirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit degëzimet sekondare, dhe rrugeve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore. Llog në m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL.	m ²	531.48	12.00	6,377.76
TOTALI:24.3					11,602.26
REKAPITULIM - RRUGA DEGZIM 24 L=1724m; B=3m;					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej			
24.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€ 946.00			
24.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€ 2,214.50			
24.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€ 11,602.26			
TOTALI + TVSH:					€ 14,762.76

25:ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 25 ME GJERESI B=3m					
RRUGA DEGZIM 25 L=215.0m; B= 3m;					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
25	25:ASFALTIMI I RRUGES -DEGEZIMI 25 ME GJERESI B=3m				
<p>Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merret pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmimi të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake, rrjeti i ujësjellësit etj) dhe infrastruktura mbikëqësore. Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit. Të gjitha shenjezimet vertikale (shenja trafiku ose emertime të rrugëve), duhet të ruhen dhe zhvendosen përkohësisht në anën tjetër të rrugës ose në një vend të përshtatshëm për të identifikuar saktë lokacionin, pas përfundimit të punimeve, shenja rikthehet në vendin ku ka qenë e vendosur.</p>					
25	PROJEKTI I RRUGES				
25.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
25.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjeve, rrupeve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vjajave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	215.00	1.00	215.00
25.1.2	Pastrimi i terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: preja dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rruges për ndërtim dhe bartja e tyre në një depo në ku e çakton organi përgjegjës i punishtes. Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trasen e rruges, gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrese dhe dalëse të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe bartja e materialit të demouar deri në depo në largësi deri 10km.	m ²	967.50	1.00	967.50
TOTALI:25.1					1,182.50
25.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
25.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e çakton organi mbikëqësor dhe jo më pak se 10 km.	m ³	241.88	3.00	725.63
25.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e menbazes së trupit të rruges me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të dëshmuara me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ²	967.50	1.00	967.50
25.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja të 10cm	m ²	215.00	5.00	1,075.00
TOTALI:25.2					2,768.13
25.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)

25.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=15 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri se paku 50 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ²	m ³	145.13	15.00	2,176.88
25.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmëri se paku 70 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m ²	m ³	96.75	15.00	1,451.25
25.3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB 0-16mm me trashësi t=8.0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m ² në tërë hapësirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit degezimit sekondare, dhe rrugëve lidhëse dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore. Llog në m ² . Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	664.35	12.00	7,972.20
25.3.5	Hapja dhe formësimi i kanalëve anësore në bazë prej dheu 0.50m thellësi dhe 1.50 m gjërësi	m	100.00	3.00	300.00
TOTALI:25.3					11,900.33
REKAPITULIMI I RRUGËS DEGEZIMI 25 L=172.0m B=3m					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej			
25.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	€ 1,182.50			
25.2	PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	€ 2,768.13			
25.3	PUNET NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	€ 11,900.33			
TOTALI + TVSH:					€ 15,850.95

REKAPITULIMI I RRUGEVE NË KRILEVE

1. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 1 ME GJERËSI B=3m	€	48,038.00
6. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 6 ME GJERËSI B=3m	€	21,618.60
7. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 7 ME GJERËSI B=3m	€	2,883.10
8. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 8 ME GJERËSI B=3m	€	2,866.40
9. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 9 ME GJERËSI B=3m	€	3,492.24
10. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 10 ME GJERËSI B=3m	€	3,563.96
11. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 11 ME GJERËSI B=3m	€	2,061.60
12. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 12 ME GJERËSI B=3m	€	11,238.00
13. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 13 ME GJERËSI B=3m	€	1,555.80
14. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 14 ME GJERËSI B=3m	€	2,273.00
15. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 15 ME GJERËSI B=3m	€	18,838.40
18. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 18 ME GJERËSI B=3m	€	135,028.00
19. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 19 ME GJERËSI B=3m	€	588.75
20. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 20 ME GJERËSI B=3m	€	2,015.63
24. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 24 ME GJERËSI B=3m	€	14,762.76
25. ASFALTIMI I RRUGËS -DEGEZIMI 25 ME GJERËSI B=3m	€	15,850.95
TOTALI:		€ 286,675.19

5	ASFALTIM I RRUGËS "MAHMUTI" NË LESHTAR				
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
A	ASFALTIM I RRUGËS "MAHMUTI" NË LESHTAR				
<p>Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendja funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të ilogaritit edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtopleke, rrjeti i ujësjetës etj) dhe infrastruktura mbiltokësore.</p>					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repërve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, njëjës me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj. Në këtë pozicion gjithashtu të parashihet të vendoset edhe tabela informuese e cila duhet të përmbajë informata mbi projektin i cili ekzekutohet, duhet të jetë prezentë gjatë gjithë kohës të ekzekutimit të punimeve të projektit.	m ¹	1930.00	1.00	1,930.00

1.1.2	Pastrimi i terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi i drunjëve, shkurrave dhe materialeve tjera të cilat janë në trupin e rruges për ndërtim dhe bartja e tyre në një deponi ku e cakton organi përgjegjës i punishtës.	m'	1930.00	1.00	1,930.00
1.1.3	Demolimi dhe largimi i elementeve nga betoni i armuar të cilat gjenden në trāsën e rruges, gypave ekzistues të betonit si dhe kokave hyrëse dhe dalëse të lëshesave ekzistuese. Këtu përfshihet edhe barita e materialit të demoluar.	m'	1230.00	8.00	9,840.00
1.1.4	Largimi i shtyllave ekzistuese nga betoni dhe druri të cilat gjenden në trāsën e rruges. Në këtë pozicion të kalkulohet të gjitha masat e nevojshme deri në funksionalizim të plotë ku përfshihet edhe komunikimi me autoritetet përgjegjëse të rrjetit elektrik dhe lejet e nevojshme për zhvendosje.	copë	2.00	1000.00	2,000.00
1.1.5	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	1230.00	1.00	1,230.00
TOTALI:1.1					16,930.00
1.2 PUNET E GERMIMEVE, TRANSPORTIT DHE TË NGJESHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH (€)
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë I-IV dhe humsin, duke përfshirë edhe kyçjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikëqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikëqyres.	m ³	6999.00	3.00	20,997.00
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rruges me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	10750.00	1.00	10,750.00
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	1930.00	5.00	9,650.00
1.2.4	Gërmimi i dheut për punimin dhe formesimin e kanaleve atmosferike të rruges sipërfaqja e gërmimit të kalkulohet nga 0.5 deri në 1.5 m ³ /m'	m'	2150.00	3.00	6,450.00
TOTALI:1.2					47,847.00
1.3 PUNET NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Vlera totale me TVSH (€)
1.3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror fr. 0-150mm me trashësi t=40 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 60 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	3860.00	15.00	57,900.00
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyçjeve, sipas profileve tërthorë me shtresë me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 60 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	1593.00	15.00	23,895.00
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyçjeve, sipas profileve tërthorë me shtresë me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuar me ateste, matjet duhet të bëhen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	981.00	15.00	14,715.00
1.3.4	Furnizimi dhe përgatitja e shtresës nga asfalt betoni i llojit AB 0-16 të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthorë, përfshihen edhe kyçjet, me shtresë me trashësi 8.0 cm. Në pozicion përfshihet edhe sperkatja me emulzion 0.5 kg/m ² . Në çmim të kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve për këtë pozicion.	m ²	5850.00	12.00	70,200.00
1.3.6	Pastrimi i lëshesave gypore tërthorë të rruges nga betoni i armuar, (të mbështjella me beton) të parashihet edhe zgjatja e lëshesës me gjatësi L=3.0 m' si dhe të bëhen kokat hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armaturë rrjete Ø8/200mm.	copë	1.00	500.00	500.00

	Punimi i lëshesave gypore terthore te rruges nga betoni i armuar , (të mbështjella me beton) me koka hyrëse dalëse nga betoni C25/30, duke përfshirë edhe armimin e kokave me armature rrjete Ø8/200mm , me diametër :				
1.3.7	Ø1000mm	m'	30.00	150.00	4,500.00
1.3.8	Ø600mm	m'	55.00	100.00	5,500.00
TOTALI:1.3					177,210.00
Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detaj të ekzekutuar dhe ta dorëzoj te AK.					
ASFALTIM I RRUGËS "MAHMUTI" NË LESHTAR					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
REKAPITULIMI					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	16,930.00		
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	47,847.00		
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	177,210.00		
		TOTALI + TVSH:	€	241,987.00	

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM					
Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej			
1	ASFALTIMI I RRUGËS "ZAJÇECI" NË ZAJÇEC, b=3.0 m, L=2185.00 m'	€	242,147.00		
2	ASFALTIMI I RRUGËS "AHMETII" NË KRILEVË , b=3.0 m, L=2679 m	€	350,306.50		
3	ASFALTIMI I RRUGËS "LIVAGJEVE" NË KRILEVË	€	117,192.03		
4	ASFALTIMI I DEGËZIMEVE NË KRILEVË	€	286,675.19		
5	ASFALTIM I RRUGËS "MAHMUTI" NË LESHTAR	€	241,987.00		
		TOTALI + TVSH:	€	1,238,307.72	

