REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOS
QENDRA PËR SHËRBIM TË QY
CENTAR ZA USLUGU GRADANA
Sh. 02 Nr. 3807
Br.
Nr.faq. 33 Data: 18/02/
Br. str. Datum:
KAMENICË/A 2025

KONTRATË

Numri i kontratës:[1]: **KM653-24-10226-5-1-1/C674**

KOMUNA E KAMENICËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

HIDRO PROJECT SH.P.K., Bill Klinton,14-1, PRISHTINË, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

LOT-1-Ndërtimi i Çerdhës në Roganë-Kamenicë LOT-2-Ndërtimi i Sallës së Sporteve në Kamenicë me numër identifikues: **KM653-24-10226-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **LOT-1-Ndërtimi i Çerdhës në Roganë-Kamenicë LOT-2-Ndërtimi i Sallës së Sporteve në Kamenicë**

No.	Lot
1	**LOT-1-Ndërtimi i Çerdhës në Roganë-Kamenicë**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **662,391.69 €**;
GjashqindegjashtëdhjetëedymijëetreqindenëntëdhjetëenjëEuroe/69cent.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit

[1] Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **Shqipe** në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]

Emri:	**Kadri Rahimaj**	***Emri:***	**Urim Thaqi**
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ	***Pozita:***	U.D Udhëheqës i Prokurimit
Nënshkrimi:		***Nënshkrimi:***	
Data:	18.02.2025	***Data:***	18.02.2025
Vula:		***Vula:***	

Për Kontraktuesin

Emri:	Valdrin Hoxha
Pozita:	I autorizuar
Nënshkrimi:	
Data:	18.02.2025
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: **KM653-24-10226-5-1-1/C674**

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t`i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5"Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
(b) të ndërpresë kontratën; dhe
(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

(a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
(d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përmbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

243 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
(c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
(d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
(e) Parapagimi vonohet.
(f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
(g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose
b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose
b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri I Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **KM653-24-10226-5-1-1/C674**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		*Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK*
Përshkrimi i nenit	***Neni. Nr.***	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë **Gjuha Shqipe .**
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është **66,239.16 EUR me prej 13 muaj kalendarike**
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda *2* ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është *2* ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë *18.02.2025*
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë *365* ditë kalendarike .

Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e **Çmimit përfundimtar të Kontratës** për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Ditari dhe Libri Ndërtimor.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është *Vendim i ZKA-së*
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është:
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: Pas perfundimit te projektit punekryesi eshte i obliguar qe ta dorezoj Sigurimin e eliminimt te defekteve ne vlerën prej 10% te kontrates me kohezgjatje prej 365 dite pas pranimit te puneve .
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë *2* ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është **përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.**
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	**Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve do të bëhet ne mes te AK dhe Opereatorit ekonomik `**
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet **Gjykatën Themelore-Prishtinë** në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të **Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.**

LOT-1-Pjesa-II-Përshkrimi i çmimeve

NDËRTIMI I ÇERDHËS NË ROGANË

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhët të përfshijë: Blerjën, furnizimin,transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhët sipas gjendjes së realizuar në teren.

	ARKITEKTURA				
A	PUNET NDERTIMORE				
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Totali
A.1	Rrethimi i truallit për ndërtimin e objektit dhe shënjëzimi informativë, lartesia e rrethojës duhet te jete ~2.0m, shtyllat nga profile metalike si dhe rrethoja nga llamarina.	m'	2,252.00	€ 2.50	€ 5,630.00
A.2	Pastrimi i komplete hapesires ku do te ndertohet objekti. Te parashihet pastrimi nga drunjet, shkurret, mbeturina te ndryshme.	m²	2,400.00	€ 0.80	€ 1,920.00
A.3	Pozicionimi gjeodezik , shënjëzimi dhe relevimi i objektit para dhe pas ndërtimit.	m²	750.00	€ 0.30	€ 225.00
A.4	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohëshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriqimit të kantjerit.	copë	1.00	€ 100.00	€ 100.00
A.5	Dorëzimi I projektit/dokumentacionit,për të gjitha fazat pas ndërtimit në tri kopje të forta,elektronike(dwg,pdf)dhe 3CD .	copë	1.00	€ 100.00	€ 100.00
A.6	Punimi i objekteve përcjellëse për nevoja të kantierit. Këto objekte duhet të punohen me panele të parafabrikuara. Këtu përfshihen hapësira zyrat e menaxhimit të kantierit, mbikëçyrësin si dhe hapësirat për punëtorë (garderobat dhe trapezaria)	m²	24.00	€ 50.00	€ 1,200.00
			TOTALI		€ 9,175.00
B	PUNËT E DHEUT				
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi	Totali
B.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-IV-të me makinë për rrafshimin e terrenit si tersi ne thellesi sipas projektit dhe largimi i të njëjtit në largësi brenda kantierit për përdorim në rregullimin e oborrit, pjesa e teper largohet ne deponi	m³	1,339.22	€ 2.50	€ 3,348.05
B.2	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm nën themelet pllake dhe nen thmelt shiritore te objektit në trashesi d= 10 cm, mbi shtresen 0-63 mm.	m³	65.00	€ 14.00	€ 910.00
B.3	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën themelet pllake dhe nen themlt shiritore te objektit në trashesi d=30cm.	m³	114.00	€ 14.00	€ 1,596.00
B.4	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e gurit te thyer me përbërje 8-31.5 mm anash mureve te bodrumit dhe per rreth mureve te themeleve per mbushjen e hapsires dhe punimin e drenazhes	m³	130.00	€ 14.00	€ 1,820.00
B.5	Furnizimi, transportimi,punimi dhe shtrirja e gjeotekstilit 300g/m2.	m²	734.00	€ 2.00	€ 1,468.00
B.6	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavoritt 0-63 mm per mbushjen e hapsires ne mes themleve deri ne kuoten e pllakes se dyshmes, materiali duhet duhet t ngjeshet ne shtresa me mjete addekuate.	m³	488.40	€ 16.00	€ 7,814.40
B.7	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavoritt 0-31.5 mm nen pllakn e dyshmes,	m³	46.00	€ 18.00	€ 828.00
			TOTALI		€ 17,784.45
C	PUNËT E BETONIT				
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi	Totali
C.1	Furnizimi me material dhe betonimi i nenshtresave nga betoni I klases C-20 MPa në trashesi d=~6 cm nen shtresa hidroizoluese dhe mbi te, nen themelin pllake si dhe nenshtresat nen themelet shiritore si shtres per vendosjen e armatures, llogarija per m3	m³	32.00	€ 80.00	€ 2,560.00
C.2	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve pllake dhe themelit shiritore ne nivelin e pllakes se themeleve me trashesi t=40 cm me beton te armuar **hidroteknik** C- 30/37Mpa në pahitë përkatëse sipas projektit. Dimensionet e themeleve sipas llogarisë statike. Sipërfaqja e betonit duhet te jet e lemuar.	m³	44.80	€ 90.00	€ 4,032.00
C.3	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve shiritore te objektit ne formen T e permbysur me beton te armuar **hidroteknik** C- 30/37 Mpa në pahitë përkatëse sipas projektit. Dimensionet e themeleve sipas llogarisë statike. Sipërfaqja e betonit duhet te jet e lemuar .	m³	108.00	€ 50.00	€ 5,400.00
C.4	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakes se dyshemes dhe pllakes mbi bodrum me trashesi t=18.0cm me beton te armuar **hidroteknik** C- 30/37 Mpa në pahitë përkatëse sipas projektit. Sipërfaqja e betonit duhet te jet e lemuar .	m³	102.60	€ 90.00	€ 9,234.00
C.5	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve ne nivelin e bodrumit me beton te armuar **hidroteknik** C- 30/37 Mpa në pahitë përkatëse sipas projektit. Sipërfaqja e betonit duhet te jet e lemuar .	m³	34.50	€ 90.00	€ 3,105.00
C.6	Furnizimi me material dhe betonimi i mureve ne nivlet tjera me beton te armuar C-30/37 Mpa në pahitë përkatëse sipas projektit. Sipërfaqja e betonit duhet te jet e lemuar .	m³	32.20	€ 90.00	€ 2,898.00
C.7	Furnizimi me material dhe betonimi i shtyllave me beton te armuar C- 30/37 Mpa në pahitë përkatëse sipas projektit. Sipërfaqja e betonit duhet te jet e lemuar .	m³	22.75	€ 90.00	€ 2,047.50

C.8	Furnizimi me material dhe betonimi i pllakave dhe trajeve sipas projektit me beton arme C-30/37 në kallupet përkatëse sipas projektit,trashesia e pllakes t=19.0 cm, ne nivelin e perdhes dhe katit	m³	210.95	€ 90.00	€ 18,985.50
C.9	Furnizimi me material dhe betonimi i atikave mbi pllaken e perdhes, shtyllave dhe trajeve shtanguese te atikes mbi pllakien e katit me beton arme C-30/37 në kallupet përkatëse sipas projektit,	m³	10.50	€ 90.00	€ 945.00
C.10	Furnizimi me material dhe betonimi lelementeve tjera konstruktive ne objekt dhe per rreth tije me beton C- 30/37, ne qmim te kalkulohet punet e pahise dhe skelerisë	m³	32.00	€ 90.00	€ 2,880.00
			TOTALI		€ 52,087.00

D	PUNËT E PAHIS DHE SKELES				
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi	Totali
D.1	Furnizimi me material dhe punimi I pahise perimetrike per punimin e themelit pllakë, ne qmim te kalkulohet I gjithe materiali I nevojshem per kryerjen e keti pozicioni, siperfaqja e pahise duhet te jete e paster pas largimit te pahise Llogarija per m2	m²	21.60	€ 1.20	€ 25.92
D.2	Furnizimi me material dhe punimi I pahise per punimin e themeleve shiritore, ne qmim te kalkulohet I gjithe materiali I nevojshem per kryerjen e keti pozicioni, siperfaqja e betonit duhet te jete e paster pas largimit te pahise llogarija per m2	m²	492.00	€ 0.80	€ 393.60
D.3	Furnizimi me material dhe punimi I pahise dhe skeles se nevojshme punimin e lementeve vertikale shtyllat dhe muret, ne çmim te kalkulohet I gjithe materiali I nevojshem per kryerjen e keti pozicioni, siperfaqja e pahise duhet te jete e paster, pas betonimit pahija duhet largohet	m²	808.45	€ 0.80	€ 646.76
D.4	Furnizimi me material dhe punimi I pahise dhe skeles perpunimin e pllakes se bodrumit, perdhes dhe katit , trajeve, shkalleve, perimtrit te pllakave dhe elementeve tjera ne qmim te kalkulohet I gjithe materiali I nevojshem per kryerjen e keti pozicioni, siperfaqja e betonit duhet te jete e paster pas largimit te pahise. Llogarija m2 ne siperfaqen bazes te pllakave	m²	1,025.00	€ 0.80	€ 820.00
D.5	Furnizimi me material dhe punimi I pahise dhe skeles per punimin e murit te atikes mbi pllaken perdhes dhe katit ne qmim te kalkulohet I gjithe materiali I nevojshem per kryerjen e keti pozicioni, siperfaqja e pahise duhet te jete e paster, pas betonimit pahija duhet largohet	m²	152.95	€ 0.80	€ 122.36
D.6	Furnizimi me material dhe punimi skeles adekuate per rreth objektit si mas mbrojtese gjate puneve ndertimore te objektit, ne qmim te kalkulohet I gjithe materiali I nevojshem per kryerjen e keti pozicioni, Skelja duhet te jete ne baze te standarteve per kete lloj punimesh	m²	750.00	€ 0.70	€ 525.00
			TOTALI		€ 2,533.64

E	PUNËT E ARMIRIMIT				
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi	Totali
E.1	Blerja, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike:cca (62,374 kg* 4%)	kg	64,868.96	€ 1.50	€ 97,303.44
			TOTALI		€ 97,303.44

F	PUNËT E MURATIMIT				
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi	Totali
F.1	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te jashtme me giter bllloka d=25cm me llaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 ne teresi sipas projektit.	m³	158.50	€ 122.00	€ 19,337.00
F.2	Furnizimi me mtaerial dhe muratimi i mureve te mbrendshme me giter bllok d=20cm me llaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 ne teresi sipas projektit.	m³	135.60	€ 137.00	€ 18,577.20
F.3	Furnizimi me mtaerial dhe muratimi i mureve te mbrendshme me giter bllok d=12cm me llaq vazhdues ne perpjese1:2:6 ne teresi sipas projektit.	m³	25.50	€ 110.00	€ 2,805.00
F.4	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te atikes te kulmi I pjerret me lartesi h-1.5cm me giter blloka d=25cm me llaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 ne teresi sipas projektit .	m³	22.00	€ 110.00	€ 2,420.00
F.5	Furnizimi me material dhe muratimi i mureve te atikes mbi pllaken e katit me lartesi h-1.5 cm me giter blloka d=20cm me llaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 te shtanguar me shtylla vetikale ne qdo 2.0 m dhe traun e kurores ne teresi sipas projektit .	m³	18.00	€ 110.00	€ 1,980.00
			TOTALI		€ 45,119.20

G	PUNËT E DRURIT PER KULM				
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi	Totali
G.1	Sjellja e materialit dhe punimi i konstruksionit të kulmit 1, struktura mbajtëse 12x14cm; shtangimet 12x14cm; mahit 10x12cm; kontralistellat 3x5cm/70cm; listellat 5x7cm/50cm.	m²	350.00	€ 25.00	€ 8,750.00
G.2	Sjellja e materialit dhe punimi i dyshemes mbi mahitë e konstruksionit te kulmit me dërrasa d=20 mm.	m²	350.00	€ 7.50	€ 2,625.00
G.3	Sjellja e materialit dhe punimi i shtrojës me folie difuzive.	m²	350.00	€ 2.20	€ 770.00

G.4	**Furnizimi dhe montimi i pllakave e perforuara lidhëse me madhësi të ndryshme për lidhjen dhe fiksimin nyjeve të trarëve të mbajtësve kryesor të kulmit dhe ankerëbulonat për fiksimin e mbajtësve në pllakën e betonarmesë. Në çmim të përfshihen edhe mjetet tjera lidhëse si gozhdat dhe vidat.**						
G.5	Llamarinë e drejtë 80x380x2 mm	cope	140.00	€	3.00	€	420.00
G.6	Llamarinë e drejtë 80x180x2 mm	cope	180.00	€	2.80	€	504.00
G.7	Llamarinë këndore 80x80x80x2 mm	cope	90.00	€	3.00	€	270.00
G.8	Ankerë bulona FAZ II 12/120 GS - 12x200 mm - çelik i zinkuar	cope	480.00	€	1.00	€	480.00
			TOTALI			**€**	**13,819.00**

H	**PUNËT E KULMIT**						
Poz.	**Përshkrimi I Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**		**Totali**	
H.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbulesës së kulmve me llamarinë të plastifikuar dhe valëzuar d=0.55mm me brinje t=4cm - "Tip T50" (100% e mbuleses), perfshi kulmaret, aksesoret percjelles per kompletim, dhe me shtresën kundër kondenzit, ngjyrë sipas zgjedhjes së investitorit	m²	350.00	€	13.50	€	4,725.00
H.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i mveshjes horizontal dhe vertikale e mureve te atikes nga llamarina e plastifikuar t=0.55mm, Lidhja e tij me ullukun horizontle me gjeresi zhvilluese sipas matjeve ne vendë. Lidhja duhet te behet ne menyre shume profesionale, Llogarija në m2 te siperfaqes zhvilluese.	m²	62.00	€	15.00	€	930.00
H.3	Furnizimi dhe shtrirja e letres difuzive mbi siperfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit te kulmit, perfshire te gjitha punet pergatitore.	m2	632.00	€	0.60	€	379.20
H.4	Punimi dhe montimi i ulluqeve horizontale	m'	20.00	€	11.00	€	220.00
H.5	Punimi dhe montimi i ulluqeve vertikale	m'	25.00	€	11.00	€	275.00
			TOTALI			**€**	**6,529.20**

I	**PUNËT E KULMIT TE RRAFSHTE**						
Poz.	**Përshkrimi I Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**€**	**65.00**	**Totali**	
I.1	Furnizimi dhe izolimi i kulmeve te rrafshëta me membrana Hidroizoluese PVC ne rolne t=1.8mm në përputhje me standardet DIN 16 734: (preferohet: Cosmofin FG, Villas "ose ekuivalent"). Ne pozicion-çmimi te parashihen punët me shtresa: - Tapet -bari artificial pvc 40mm (Perfshihet edhe muret e atikes ne pjesen e brendshme ne terase me lartesi h-100 cm) - Nivelizimi - Izolimi termik (stirodur), t= 4 cm - Geotextil 200 gr/m² - Membrana hidroizoluese t=1.8 mm - Geotextil 200 gr/m² - Beton për ramje 4/16 cm - PVC Folie - Izolimi termik (stirodur), t= 8 cm - Folie difuzive -Atika te izolohet me geotextil, membrane hidroluese t=1.8mm, geotextil. -Rigolla për transportin e ujit deri në ujëmbledhes L=35m' Membrana ne murin e atikes ankerohet me bulona dhe shiritin nga llamarina. Membranat përputhen (mbisaldohen) mes vete me temperaturë, këndoret e jashtme dhe te brendshëm te parafabrikuara, elementet e ullukëve dhe te gjitha materialet tjera të jene me kualitet te prodhimit sipas ISO 9001.	m²	150.00	€	65.00	€	9,750.00
I.2	Furnizimi dhe izolimi i kulmeve te rrafshëta me membrana Hidroizoluese PVC ne rolne t=1.8mm në përputhje me standardet DIN 16 734: (preferohet: Cosmofin FG, Villas "ose ekuivalent"). Ne pozicion-çmimi te parashihen punët me shtresa: - Qeramikë per terase (ngjitës+ izolim i ftohtë) - Nivelizimi - Izolimi termik (stirodur), t= 4 cm - Geotextil 200 gr/m² - Membrana hidroizoluese t=1.8 mm - Geotextil 200 gr/m² - Beton për ramje 4/16 cm - PVC Folie - Izolimi termik (stirodur), t= 10 cm - Folie difuzive -Atika te izolohet me getextil, membrane hidroluese t=1.8mm, geotextil. Membrana ne murin e atikes ankerohet me bulona dhe shiritin nga llamarina. Membranat përputhen (mbisaldohen) mes vete me temperaturë, këndoret e jashtme dhe te brendshëm te parafabrikuara, elementet e ullukëve dhe te gjitha materialet tjera të jene me kualitet te prodhimit sipas ISO 9001.	m²	100.00	€	65.00	€	6,500.00

I.3	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhëseve atmosferik te parafabrikuar Ø100mm për kulmin e rrafshët. Ujëmbledhësit me bazë nga Inoxi (Wolfin; Aco apo ekuivalent) te cilët saldohen termikisht me hidroizolimin e kulmit dhe lidhen me ullukun horizontal-vertikal nga PVC. Ne çmim/punë te përfshihet grila metalike nga Inoxi ne formë kapele për mbrojtëse nga mbeturina, mbushet me mase termoizoluese shkumë Poluretani, izolimi final/ shtesë hidroizolim i lëngshme me baze bitumi dhe te gjitha punët e nevojshëm për kompletimin e pozicionit sipas standardeve DN 70 100 dhe 125.	copë	2.00	€ 25.00	€ 50.00
I.4	Furnizimi transporti si vendosja e gardhit metalik jokoroziv (i zinkuar ne te nxehte) tek atika per rrethoje te kulmit te rrafshte, Gardhi metalik me 3XØ42mm dhe mbajteset qdo 2m' dhe ne thyerje te nivelit Ø63mm h=1m' te inkastruara ne muret e atikes. Te kalkulohet çmimi komplet per gjatesi te gardhit.	m'	49.00	€ 25.00	€ 1,225.00
			TOTALI		**€ 17,525.00**

J	**PUNËT HIDRO DHE TERMOIZOLUESE**				
Poz.	**Përshkrimi I Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**	**Totali**
J.1	Furnizimi dhe punimi i hidroizolimit horizontal dhe vertikal me saldim të lidhjeve në nivelin e pllakes se themelit , hidroizolimi punohet me material hidroizolues shumështresor-tipi kondor, t=4mm dhe me nje shtrese lyerje bituliti.	m2	213.00	€ 22.00	€ 4,686.00
J.2	Furnizimi dhe punimi i hidroizolimit te ftohte ne dy shtresa ne dyshemen e nyjeve sanitare mbi nivelizim dhe mureve te elementet sanitare	m2	80.00	€ 6.00	€ 480.00
J.3	Furnizimi dhe punimi i termoizolimit mveshja e traut perimetrik dhe themel pllakes nga shtresa e stirodurit me trashesi t=5.0 cm, ne qmim te kalkulohet materiali lidhes-ngjitesi adekuat dhe mbrojtja e tij me fondolin.	m2	213.00	€ 21.00	€ 4,473.00
			TOTALI		**€ 9,639.00**

K	**PUNËT E ZDRUKTHTARISË**				
Poz.	**Përshkrimi I Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**	**Totali**
K.1	Furnizimi trasnporti dhe montimi I Derës hyrese nga profile të aluminit t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së. Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbylje, me hapje normale. Pajisur xham termopan 4+12+4 mm. Dera të jet trkrihëshe ku njëri krah hapet dhe dy krahët tjetër mbeten statik por me mundësi hapjeje. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike . Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje.Dyer të kualitetit të lartë Klasë "A1" . Dyer me mbindriqim, me xham termopan 4+12+4 mm. Xham transparent.Sipas skemës D-1. me dimensione 520x320cm, Dyert kanë ngjyrë antracidi.	copë	2.00	€ 2,500.00	€ 5,000.00
K.2	Furnizimi trasnporti dhe montimi I Derës hyrese nga profile të Aluminit të ngrohtë t=8cm me 2 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së. Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorezë për hapje dhe mbylje. Pajisur xham termopan 4+12+4 mm. Dera të jet dykrihëshe ku njëri krah hapet dhe njeri krahë mbeten statik por me mundësi hapjeje. Xham transparent pa ngjyrë.Dyert me dimensione 260X240 cm. Sipas skemës **D-2**. Dyert kanë ngjyrë antracidi.	copë	2.00	€ 1,500.00	€ 3,000.00
K.3	Furnizimi trasnporti dhe montimi I Dyerve sekondare hyrese nga profile të Aluminit të ngrohtë t=8cm me 2 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së. Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorezë për hapje dhe mbylje. Pajisur xham termopan 4+12+4 mm. Dera të jet dykrihëshe ku njëri krah hapet dhe njeri krahë mbeten statik por me mundësi hapjeje. Xham transparent pa ngjyrë.Dyert me dimensione 180X270 cm. Sipas skemës D-3. Dyert kanë ngjyrë antracidi.	copë	2.00	€ 1,100.00	€ 2,200.00
K.4	Furnizimi trasnporti dhe montimi I Dyerve terciare hyrëse nga profile të aluminit të ngrohtë t=8cm me 2 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues Prodhim të vendeve të BE-së. Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbylje.Komplet me gomë perimetrike për mbylje hermetike . Komplet me qelës për hapje dhe mbylje. Dyer të kualitetit të lartë Klasë "A1"Dyert e tek bodrumi poshtë 120X210 cm. Sipas skemës D-4.	copë	1.00	€ 750.00	€ 750.00

K.5	Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve NOVOFERM VARIODOOR "EUROPA" -Krahu i derës trashësia: 40mm materiali: Dru I kualitetit të lartë. Kat A1 mbushja: fije minerale MAT e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjitës, izolimi termik bazuar ne rreguloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtresë standarde e bërë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color, Komplet dorezë alumini me pllakëz për objekte publike, Bagllama standarde për objektepublike (vario Door "Europa"). mekanizëm për hapje normale dhe me çelës. DERË DRURI E KLASIT TË PARË. Dyert me dimensione 90X210 cm. Sipas skemës **D-5**	copë	25.00	€ 250.00	€ 6,250.00
K.6	Furnizimi transporti dhe montimi I Dyerve nga profile të plastikës t=8cm me 3 ura termike.Profilet dhe mekanizmat montues Prodhim të vendeve të BE-së Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorezë për hpaje dhe mbyllje, me hapje normale. Pajisur me panele të plasikës me ngjyrë të bardhë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike . Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kualitetit të lartë Klasë "A1". Dyert me dimensione 80X210 cm për toaletet. Sipas skemës **D-6**	copë	4.00	€ 220.00	€ 880.00
K.7	Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve per persona me aftesi te kufizuar NOVOFERM VARIODOOR "EUROPA" -Krahu i derës(hapja deri ne fund) trashësia: 40mm materiali: Dru I kualitetit të lartë. Kat A1 mbushja: fije minerale MAT e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjitës, izolimi termik bazuar ne rreguloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtresë standarde e bërë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color, Komplet dorezë alumini me pllakëz për objekte publike, Bagllama standarde për objektepublike (vario Door "Europa"). mekanizëm për hapje normale dhe me çelës. DERË DRURI E KLASIT TË PARË. Dyert me dimensione 100X210 cm. Sipas skemës **D-7**	copë	2.00	€ 250.00	€ 500.00
K.8	Furnizimi trasnporti dhe montimi I Dritareve njëkrihëshe nga Profile alumini I ngrohtë t=8cm me 2 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues Prodhim të vendeve të BE-së Komplet me mekanizëm , bagllama dhe dorezë për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe hapje Kiper. Pajisur xham termopan 4+12+4 mm. Xham transparent pa ngjyrë. Korniza e dritareve me ngjyrë Antracidi.				
K.8.1	Dritaret me dimensione 90X270 cm. Sipas skemës Dr-1	copë	6.00	€ 450.00	€ 2,700.00
K.8.2	Dritaret me dimensione 90X220 cm. Sipas skemës Dr-2	copë	58.00	€ 550.00	€ 31,900.00
K.8.3	Dritaret me dimensione 150X120 cm. Sipas skemës Dr-3	copë	11.00	€ 650.00	€ 7,150.00
K.8.4	Dritaret me dimensione 90X120 cm. Sipas skemës Dr-4	copë	11.00	€ 450.00	€ 4,950.00
K.8.5	Dritaret me dimensione 80X60 cm. Sipas skemës Dr-5	copë	7.00	€ 185.00	€ 1,295.00
K.8.6	Dritaret me dimensione 200X70 cm. Sipas skemës Dr-6	copë	12.00	€ 550.00	€ 6,600.00
K.8.7	Dritaret me dimensione 150X100 cm. Sipas skemës Dr-7	copë	10.00	€ 150.00	€ 1,500.00
			TOTALI		**€ 74,675.00**

L	PUNËT SUVATUESE DHE GLETUESE				
Poz.	**Përshkrimi I Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**	**Totali**
L.1	Pastrimi dhe sperkatja me qumshte qimentoje e mureve te brendshme dhe pllafoneve para fillimit te suvatimit.	m²	3,830.00	€ 0.20	€ 766.00
L.2	Suvatimi i mureve të brendshme me llaq gelqeror në përpjesë 1:3 në dy shtresa me finalizim të lëmuar.Ne pozicion të parashihet vendosja e kendoreve ne te gjitha kendet	m²	2,908.00	€ 1.50	€ 4,362.00
L.3	Suvatimi i pllafoneve me llaq gelqeror ne ne përpjesë 1:3 ne dy duar me finalizim të lëmuar. .Ne pozicion të parashihet vendosja e kendoreve ne te gjitha kendet.	m²	925.00	€ 1.50	€ 1,387.50
L.4	Furnizimi me material dhe gletimi i te gjitha mureve të brendshme dhe pllafoneve ne dy shtresa (ketu nuk parashihen muret te nyjet sanitare), paraprakishte të behet pergaditja me lenden baze, siperfaqja duhet te jete e lemuar dhe gatshme per ngjyrosje.	m²	3,378.00	€ 2.20	€ 7,431.60
			TOTALI		**€ 13,947.10**

LL	PUNËT E KERAMIKËS DHE GRANITIT				
Poz.	**Përshkrimi I Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**	**Totali**
LL.1	Furnizimi me material dhe mveshja e mureve (sanitaret) me pllaka të keramikës te kualitetit te lartë, me ngjites adekuat, ne qmim te parashihen edhe mbushja e fugave Dizajni sipas organit mbikqyres	m²	470.00	€ 25.00	€ 11,750.00


LL.2	Furnizimi me material dhe mveshja e dyshmeve (sanitaret) me pllaka të keramikës te kualitetit te lartë. me ngjites adekuat, ne qmim te parashihen edhe mbushja e fugave Dizajni sipas organit mbikqyres	m²	81.00	€	8.00	€ 648.00
LL.3	Furnizimi dhe mveshja e sallobankave te dritaret ne anen e mbrendeshme nga mermeri me trashesi t=2.0 cm, me b=20 cm te ngjiture me ngjites adekuat llogaria ne m1	m'	125.00	€	22.00	€ 2,750.00
LL.4	Furnizimi dhe montimi i pllakave te granitit natyror ne Shkallet e mbrendshme, shkelset e shkalleve nga mermeri t- 2,0cm, balloret t-1.0 cm, Dizajni sipas përzgjedhjes së Investitorit. Llogaria per m2	m²	40.00	€	85.00	€ 3,400.00
LL.5	Furnizimi dhe mveshja e dyshemesës së shkalleve te jashtme me pllaka "KLINKER" ose pllaka per perdorim te jashtem te cendrueshme ndaj te reshura atmosferike të klasës së parë , vendosja e pllakave me ngjites adekuat. Ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga mbikqyrësi. Llogaria në m² Furnizimi dhe mveshja e shkallëve të jashtme dhe pjerrinave te porta hyrëse me pllaka teraco me trashësi t=3.0 cm, si dhe perimetri përgjatë murit në lartësi t= 10 cm. Dizajni sipas përzgjedhjes së Investitorit.	m²	45.00	€	85.00	€ 3,825.00
LL.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i Gardhit të shkallëve- Lartësia e vendosjes 90 cm nga pjesa e shtanguar ne toke/shkallë. Furnizimi i materialit, puna e dorës dhe montimi i rrethojës për shkallë të brendshme . Rrethoja punohet sipas projektit.Pozitcionimi i kesaj eshte tek shkallet kryesore te objektit dhe shkallet per daljen ne terase tek kati.	m'	20.00	€	50.00	€ 1,000.00
LL.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i parmakeve rreth shkalleve - Lartësia e vendosjes 90 cm nga inoxi me dim. 5x5 cm nga pjesa e shtanguar rreth murit te liftit. Furnizimi i materialit, puna e dorës dhe montimi i rrethojës për shkallë të brendshme . Rrethoja punohet sipas projektit.Pozitcionimi i kesaj eshte tek shkallet kryesore te objektit dhe shkallet per daljen ne terase tek kati.	m'	40.00	€	25.00	€ 1,000.00
			TOTALI			**€ 24,373.00**

M	**PUNËT E FASADËS DHE NGJYROSJES**					
Poz.	**Përshkrimi i Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**		**Totali**
M.1	Ngjyrosja e mureve brenda dhe plafoneve me ngjyrë akrile me nuanca te ndryshme ne baze te perzgjedhjes se investitorit	m²	2,460.00	€	0.60	€ 1,476.00
M.2	Ngjyrosja e mureve në lartësi deri 1.5m, në hapësirat e frekuentuara brenda, me ngjyrë gjysmë të plastifikuar (të qëndrueshme për pastrim)	m²	1,065.00	€	0.60	€ 639.00
M.3	Furnizimi dhe ekzekutimi i fasadës termike demit ne objekt (ne llogari te merret stiropori 15 cm,rrjetë rabic,llaq I plastifikuar dhe ngjyra) me nuancë sipas përzgjedhjes së investitorit duke u bazuar ne projekt.(shiko projektin).	m²	880.00	€	30.00	€ 26,400.00
			TOTALI			**€ 28,515.00**

N	**DYSHEMET**					
Poz.	**Përshkrimi i Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**		**Totali**
N.1	Nivelizimi me estrih - Furnizimi dhe punimi i estrihit, lehtë të armiruar si shtrojë e poshtme. Trashësia 6 cm. Estrihu bëhet nga mallteri i qimentos 1:3 me rrafshim të sipërfaqes së epërme. Armirohet me rabic thurrje(ose fibra),të vendosur në mes të shtresës (ose perzihen fibrat ne material). Para vendosjes së estrishit duhet fshirë dhe larë mirë. Duhet kujdesur për nivelizim deri sa të forcohet. Në çmim duhet llogaritur edhe vendosjen e foljes PVC- pranë izolimit dhe rabic rjetin. Llogaria sipas të nivelizimit qimentore të kryer. Llogaria përfundimtare bëhet sipas sasive të bëra realisht.	m²	992.00	€	6.00	€ 5,952.00
N.2	Furnizimi me material dhe mveshja e dyshemeve (sanitaret) me pllaka të keramikës te kualitetit te lartë, me ngjites adekuat, ne qmim te parashihen edhe mbushja e fugave Dizajni sipas organit mbikqyres	m²	81.00	€	8.00	€ 648.00
N.3	Furnizimi me material dhe montimi i laminatit me kualitet te larte me trashesi t=8mm ne hapesirat e parapara me projekt. Te perfshira jane folia, kendet dhe elementet tjera percjellese.	m²	380.00	€	15.00	€ 5,700.00
N.4	Furnizimi me material; pergatitja e dyshemese per epoksid - Gerryerja e betonit me makine me sfera metalike, mbushja e dilatimeve dhe plasaritjeve me llaq epoksid, riparimet e gropezave ventuale etj. Furnizimi dhe shtrirja e primerit (bazës) epoksid ne trashesi 1.0 mm të cilit duhet ti shtohet rërë kuarci me fraksion 0.3-0.8 mm si dhe mielI kuarci. Furnizimi dhe mbushja e dyshemesë me rërë kuarci me fraksion 0.3-0.8 derisa dyshemeja është ende në gjendje të lëngët e cila e ngritë nivelin ne min. 1.5 mm. Furnizimi dhe shtrirja e epoksidit me ngjyrë vetenivelizues me ngjyre simbas zgjedhjes se projektuesit me trashesi 2.0 mm si dhe hudhja e fluskave dekorative (çipsat). Furnizimi dhe shrirja e shtreses mbrojtese (llak transparent) Anti gervishtje e cila duhet te kombinohet me qelq te bluar. Prerja e dilatimeve me makine speciale dhe mbushja e tyre me stuko poliuretani	m²	465.00	€	13.00	€ 6,045.00
			TOTALI			**€ 18,345.00**

O	**PUNËT E OBORRIT**					
Poz.	**Përshkrimi i Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**		**Totali**

O.1	Te behet germimi I gjere I dheut dhe largimi I tij ne deponi 10 km per punimin e siperfaqeve me kubza te parterit, llogaria ne m3	m³	959.86	€ 2.20	€ 2,111.69
O.2	Te behet nivelizimi dhe ngjeshja e bazementit pas germimit deri sa te arrihet moduli I ngjeshjes sipas normave teknike.	m²	1,550.00	€ 0.50	€ 775.00
O.3	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës se zhavorrit (0-125) mm t= 40 cm .Ngjeshja duhet të bëhet deri sa te arrihet moduli I ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	253.04	€ 16.00	€ 4,048.64
O.4	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës se zhavorrit (0-63) mm t= 25 cm .Ngjeshja duhet të bëhet deri sa te arrihet moduli I ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	319.00	€ 16.00	€ 5,104.00
O.5	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me cilindër e shtresës se zhavorrit (0-32) mm t= 10 cm .Ngjeshja duhet të bëhet deri sa te arrihet moduli I ngjeshjes sipas normave teknike.	m³	118.00	€ 16.00	€ 1,888.00
O.6	Furnizimi , transporti ,shpërndarja dhe ngjeshja me dheut organik t= 30 cm .Ngjeshja duhet te behet deri sa te arrihet moduli I ngjeshjes sipas normave termike.	m³	197.43	€ 16.00	€ 3,158.88
O.7	Furnizimi dhe punimi i shtresës së Bitoagregatit 0-22mm me trashësi t=6cm në gjendje të ngjeshur. Të kalkulohet edhe emulizioni mbi shtresen e zhavorit 0.5 kg/m². Në çmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve për këtë pozicion.	m²	750.00	€ 13.00	€ 9,750.00
O.8	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-11mm me trashësi t=4cm në gjendje të ngjeshur.Të kalkulohet edhe emulizioni mbi shtresen e BA 0.35 kg/m². Në çmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve për këtë pozicion.	m²	750.00	€ 12.00	€ 9,000.00
O.9	Furnizimi dhe punimi në rrugës dhe parkingjet me vijave te bardha (gjeresia 120 mm) sipas standardeve për ket lloj të pozicioni.	m'	160.00	€ 2.50	€ 400.00
O.10	Gjelbrimi i ulet (Bari)- Furnizimi dhe mbjellja e barit anglez 3k/100m2 ne oborrin e objektit, duke perfshire edhe dheun e klasit te parë.	m²	610.00	€ 4.00	€ 2,440.00
O.11	Parteri dhe rruget e kembesorve - Kubeza betoni- Furnizimi , transporti dhe montimi i kubezave nga betoni me trashesi 8cm dhe dimensione 30x30x8cm. Ne çmim te kalkuohet shtrati I reres fraksion 4-8, t=5.0 cm si dhe mbushja e fugave me rere	m²	295.00	€ 22.00	€ 6,490.00
O.12	Parteri dhe rruget e kembesorve Guret skajor- Furnizimi, transporti dhe montimi i gurve skajore me dimensione 8x20 cm. Ne pozicion parashihet te vendosen guret skajor me mallter, si dhe te ngjyrosen me ngjyre adekuate te bardhe.	m'	220.00	€ 12.00	€ 2,640.00
O.13	Furnizimi me material dhe punimi I ujembledhesit nga giza me pesh 40 tone me dimensione 40x40 cm, ne qmim te kalkulohet puseta e betonit dhe lidhjet e nevojshme	copë	4.00	€ 85.00	€ 340.00
O.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave nga betoni i parafabrikuar me diameter fi-1000, te parashihet konusi dhe kapaku per pesha 40t. Te kompletohet puseta me lartesi 2.5m, cmimi per cope.	copë	4.00	€ 350.00	€ 1,400.00
O.15	Te behet furnizimi me materilin dhe vendosja e rigolave te gasthme duke parpa edhe grilen per largimin e ujrave nga fusha, RIGOLA BETON DN100 CU GRATAR FONTA D400 1000X160X210 . Komplet puna dhe materiali për gjatësi të rigolles.	m'	150.00	€ 25.00	€ 3,750.00
O.16	Furnizimi me material kallupimi dhe betonimi i shkalleve te jashtme, rampes(arritja ne bodrum) dhe mureve mbajtese me lartesi nga 190 nga BA C30/37, me dimensione si ne projekt me trashesi te mureve 20cm dhe forme e dimensione si ne projekt.Te llogaritet edhe germimi ngjeshja e nenbazes dhe shtrimi i zhavorit 0-31.5 me t=20cm nen themele dhe ngjeshja e tij me vibroplake.	m³	36.00	€ 95.00	€ 3,420.00
O.17	Blerja, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike:cca	kg	4,264.37	€ 1.20	€ 5,117.24
O.18	Furnizimi transporti si vendosja e gardhit metalik jokoroziv (i zinkuar ne te nxehte) tek muri mbajtes per rrethoje te objektit,gardhit te rampa per hyrje te bodrumit, te shkallet e jashtme. Gardhi metalik me 3XØ42mm dhe mbajteset çdo 2m' dhe ne thyerje te nivelit Ø63mm h=1m' te inkastruara ne beton. Te kalkulohet qmimi komplet per gjatesi te gardhit.	m'	35.00	€ 40.00	€ 1,400.00
O.19	Furnizimi me material si dhe montimi I ulëseve me gjatësi 150 cm dhe gjerësi 45 cm, pozicioni përfshinë konstruksionin mbajtës per ulesen dhe mbështetësen i cili ankerohet ne muret e betonit dhe teraserit, ulësja dhe mbeshtetesja prej derrasave nga druri i impregnuar. Në çmim duhet të parashihet elementet dhe profilet e celikut per ankerim në betonat anesor dhe mbrapa si dhe lyerja e tyre me material për mbrojtje kundër ndryshkut si dhe lyerje përfundimtare në së paku dy shtresa. Punëkryesi obligohet që para vurjes në vepër të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të prezentoj çertifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. *Shiqo detalin (ULËSJA).*	copë	4.00	€ 250.00	€ 1,000.00

O.20	Furnizimi me material si dhe montimi I shportes se berllogut me dimensione te jashtme 45/45 cm dhe lartesi H= 80.2 cm. Në çmim duhet të parashihet ankerimi në dysheme si dhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerje përfundimtare. Shporta është me mekanizem per hjekjen e berllogut, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të presentoj çertifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i Shportes duhet të jet i patentuar dhe çertifikuar.	Copë	2.00	€ 100.00	€ 200.00
O.21	Te behet furnizimi me material dhe punimi I shtreses nga betoni I armuar me t=12.0 cm ne siperfaqet e parapara per ushtrime, ne qmim te kalkulohet edhe furnizimi dhe vendosja me armature rrjet Ø8/15/15 cm	m3	17.00	€ 110.00	€ 1,870.00
O.22	Furnizimi me material dhe punimi i gomes në kendet e ushtrimeve . Punimi i dyshemesë nga goma me shtresë të dyfishtë : sistemi me spërkatje (spraycoat). Struktura bazë të jetë e punuar nga granulat SBR -gomë e recikluar 1-3,5 mm , e ngjitur me ngjitës adekuat dhe shtresa e epërme me stërpikje me poliuretan dhe granula EPDM :0,5 - 1,5 mm dhe EPDM puder 0.0 - 0,5mm-dy herë. Produkti ti plotësojë standardet DIN V 18035-6, EN-14 977, IAAF ose të ngjajshme. Trashësia e tërë shtresave min. 13 -14 mm.Të gjitha shtresat e dyshemesë të jenë sistem i një prodhuesi duke përfshirë edhe ngjitësat adekuat. Ky pozicion të realizohet medeomos nga stafi profesional i trajnuar për realizim të produktit dhe në tërësi sipas udhëzimeve të prodhuesit (temp. minimale dhe temp. maksimale gjatë realizimit, lagështia e ajrit, rreet Uv etj.)përfshirë edhe pastrimin paraprak të bazës dhe pregaditjen e nënbazës . Të ofrohet garancioni në prodhim/material (min. 5 vite) dhe në realizim (min. 3 vite). Obligim i punëkryesit është sigurimi i materialit dhe prodhimit gjatë realizimit dhe mbrojtja nga ndikimet atmosferike (të reshurat, dielli etj.) **Punëkryesi gjatë ofertimit të prezantojë katallogun e materialit - prodhuesit dhe metodologjinë e realizimit. Vërejtje: Pjerrtësia e terenit duhet të jetë si ne prerje %.**	m2	125.00	€ 40.00	€ 5,000.00
O.23	Furnizimi me material si dhe montimi I luhatëseve për fëmijë të vegjël 3-12 vjet (Steel swings) me 2 luhatse, luhatset metalta dhe me drrasa te klases 1 te ngjyrosura te lidhura me zingjir ne llagerin e salduar ne gyp metalik 90mm . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. 	copë	2.00	€ 550.00	€ 1,100.00
O.24	Furnizimi me material si dhe montimi I lodrave për fëmijë të vegjël paraleles per ngritje poshte-larte(seesaws).Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. 	copë	2.00	€ 550.00	€ 1,100.00
O.25	Të behet furnizimi dhe vendosja e paisjes sportive -për femijë), artikulli është për femijët (5-12vjeç), dhe sherben per rreshitje .Lartësia e renies se lirë është 120cm, zona e ujes është 360 cm x 60 Cm. 	copë	2.00	€ 550.00	€ 1,100.00
O.26	Furnizimi me material si dhe montimi I lodrave për fëmijë të vegjël, lodrat me suste per levizje (Ang. Springers). Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe te gjitha ankerimet. 	copë	5.00	€ 200.00	€ 1,000.00
			TOTALI		**€ 75,603.46**
P	**PUNËT TJERA**				

Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi	Totali
P.1	Punimi dhe montimi I Ashensorëve sipas dimensioneve në projekt. Ashensorët të jenë të pasiur me tërë mekanizmin e tyre për funsionim si dhe me motorë elektrik për vurjen në lëvizje të tyre.Ashensorët duhet të jenë të pajisur edhe me akumulatorë(Bateri Rezervë) për mosndalje mes kateve në rast ndalje të korrenti. Dyert të jenë si edhe gjithë ashensorët (mveshja) Inox.Ashensorët të jenë të montuar dhe të punuar sipas standardeve më të larta. të pasiur me dyer automatike dyfishe. Të brendshme në kabinë dhe të jashtme nëpër katet e Objektit.Shpejtësia e Levizjes duhet të jetë e balancuar me norma për lëvizjen edhe të personave në karrige të hendikepit spitale. Ashensori me dim 190/250 cm.	cope	1.00	€ 22,000.00	€ 22,000.00
P.2	Furnizimi dhe montimi i tavanit të lëshuar në të gjitha hapësirat e objektit me pllaka nga materiali i leshit mineral të pambukut (amstrong) të kualitetit te lartë, me dimenzione 600x600mm, të trashësisë t=16mm. Në çmim duhet të llogaritet edhe konstruksioni mbajtes i tavanit të lëshuar (S3) të përbërë prej "L"-profilit me dim 24/28.6 mm FDS-L, dhe "T" profilit me dim 24/38 ES/FDS.	m²	922.50	€ 12.00	€ 11,070.00
P.3	Te behet furnizimi me material, punimi si dhe montimi konstruksionit te shkalleve metalike te punuara nga profilat e çelikut në vendin e parapare, Shkallet punohen nga shtyllat kryesore mbajtese me profilat 120x100x4 mm, trajet mbajtese te shkalleve dhe pushimoreve nga profilat 160x80x4 mm, profilat per shtangime dhe perforcime L 45x45x4 mm, rrethoja e shkalleve metalike nga profilat Ø 48x3 mm, Ø 21x2 mm te vendosura ne qdo 15.0 cm, rrethoja ka lartesi h=1.0m. Grilat te galvanizuara per shkalle dhe pushimore me dimensione sipas hapsires mbushjet ankerimet, pllakat , pozicioni përfshinë të gjitha punët dhe materialet e nevojshme për realizimin e lidhjeve me saldim si dhe ngjyrosjen me minium dy shtresa dhe ngjyrë yndyrore në dy shtresa sipas perzgjedhjes se investitorit (masat te merren ne vendë) llogaria ne kg, ne çmim.	kg	2,800.00	€ 2.20	€ 6,160.00
P.1	Furnizimi me material dhe punimi I verandes mbi pllaken e perdheses, (SISTEMET E KULMEVE TË FTOHTA) Konstruksioni I verandes punohet montazh nga profilat adekuat te aluminit cilat ne njem ane mbeshtet ne shtylla 20x20 cm çdo 3 m*, anen tjeter shtangohen ne nivelin e pllakes se nenkulmit, mbushjet nga trajet m diemensione 12x24 cm ne çdo 1.25 m , mbulesa behet me pllaka polikarboni me trashesi t=32 mm . Ne çmim te kalkulohen te gjitha ankerimet, lidhjet, mveshjet anesore, ulluqet vertikale, llajsnet,diktunet si dhe ngjyra antracid dhe elementet tjera per pefundimin e keti pozicioni. . llogaria per m2 te siperfaqes.	m²	100.00	€ 95.00	€ 9,500.00
			TOTALI		€ 48,730.00

ARKITEKTURA		
A	PUNET NDERTIMORE	9,175.00 €
B	PUNËT E DHEUT	17,784.45 €
C	PUNËT E BETONIT	52,087.00 €
D	PUNËT E PAHIS DHE SKELES	2,533.64 €
E	PUNËT E ARMIRIMIT	97,303.44 €
F	PUNET E MURATIMIT	45,119.20 €
G	PUNËT E DRURIT PER KULM	13,819.00 €
H	PUNËT E KULMIT	6,529.20 €
I	PUNËT E KULMIT TE RRAFSHTE	17,525.00 €
J	PUNËT HIDRO DHE TERMOIZOLUESE	9,639.00 €
K	PUNËT E ZDRUKTHTARISË	74,675.00 €
L	PUNËT SUVATUESE DHE GLETUESE	13,947.10 €
LL	PUNËT E KERAMIKËS DHE GRANITIT	24,373.00 €
M	PUNËT E FASADËS DHE NGJYROSJES	28,515.00 €
N	DYSHEMET	18,345.00 €
O	PUNËT E OBORRIT	75,603.46 €
P	PUNËT TJERA	48,730.00 €
Totali- Punet Ndertimore		**€ 555,703.49**

ELEKTRIKA						
E.1	RRYMA E FORTE- KKSH DHE FURNIZIMI I TYRE					
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi		Totali
1	Furnizimi dhe vendosje e kablit NAYY-Al 4x70mm² nga burimi me i aferm elektrik deri te kuadri i kyajes te objektit (KKK qe vendoset ne KKSH), hapja e kanalit 80 cm ne thellesi, shtrirja e reres 10 cm, shtrirja e kablit mbulimi me rere 20 cm dhe pastaj vendosja e rigolles dhe shirtit lajmerues dhe mbulimi i kanali duke e ngjeshur.	m'	120.00	€ 7.00	€	840.00
2	Porosia dhe montimi i shkarkuesit te mbitensionit te tipit B+C, 5SD7 444-1, prodhues simens apo i ngjashem	copë	1.00	€ 100.00	€	100.00
3	Porosia dhe vendosja e kuadrit kryesor shpërndarës (KKSH) me dimenzione(1250x700x200)mm me shkallë te izolimit IP 30. Kuadri është i punuar nga llamarina dy herë e dekapiruar dhe me elzet-çelës.Vendi i montimit është në erëmbajtës si ne situacion në pjesën ekzistuese të objektit. Në pozicion të llogaritet kthimi në gjendjen fillestare i mureve të dëmtuara gjatë punës në pjesën e objektit ekzistues. Përçuesit për skematizim të përshkohen në PVC-gypa fleksibil plastik.Në kuadër montohen këto paisje:	copë	1.00	€ 450.00	€	450.00
4	Njehsori elektrik trefazor dytarifor për matjen e energjisë së hargjuar elektrike aktive i prodhuesit "ISKRA" 3x220V/380V;10-120A,ose ngjajshëm	copë	1.00	€ 350.00	€	350.00
5	Voltmetër 0-380V	copë	1.00	€ 100.00	€	100.00
6	Furnizimi dhe montimi i Ndërprerësit trepolare me aftësi shkyqëse 16 kA dhe rryma nominale të mbrojtjes me shtjellim 150A.Ndërprësi ka mbrojtje termike dhe termomagnetike.	copë	1.00	€ 45.00	€	45.00
7	Ndërprerës automatik, magneto-termik,DPX 160 (MT) ,Icu 36kA-400V, 4P 80A	copë	3.00	€ 45.00	€	135.00
8	Ndërprerës automatik, magneto-termik,DPX 160 (MT) ,Icu 36kA-400V, 4P 50A	copë	2.00	€ 45.00	€	90.00
9	Drita sinjalizuese te fazave dhe tarifes se ulet	komplet	1.00	€ 4.00	€	4.00
10	Kuadri shpërndarës "Hager" ose ekuivalent,metalik, me dimenzione (1000X800X200)mm montimi në muri, komplet me pajisje simbas skemës njëpolëshe.	copë	3.00	€ 150.00	€	450.00
11	Kuadri shpërndarës "Hager" ose ekuivalent,metalik, me dimenzione (800X600X200)mm montimi në muri, komplet me pajisje simbas skemës njëpolëshe.	copë	1.00	€ 100.00	€	100.00
12	Furnizimi dhe montimi i sigureses me Mbrojtjes diferenciale RCCB katërploare me rryma normale in=25A dhe rryma diferenciale idn=0.03A.	copë	3.00	€ 45.00	€	135.00
13	Furnizimi dhe montimi i sigureses me Mbrojtjes diferenciale RCCB katërploare me rryma normale in=40A dhe rryma diferenciale idn=0.03A.	copë	4.00	€ 45.00	€	180.00
14	Furnizimi dhe montimi I siguresa automatike njepolare 1P me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=10A.	copë	43.00	€ 4.00	€	172.00
15	Furnizimi dhe montimi i siguresa automatike njepolare 1P me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=16A.	copë	58.00	€ 4.00	€	232.00
16	Furnizimi dhe montimi i siguresa automatike trepolare 3P me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=20A	copë	2.00	€ 15.00	€	30.00
17	Furnizimi dhe montimi i siguresa automatike trepolare 3P me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=25A	copë	1.00	€ 15.00	€	15.00
18	Material tjetër lidhës. Te meret 0.05% nga Pos E1. 01 deri 17	%	0.05	€ 3,428.00	€	171.40
			TOTALI		**€**	**3,599.40**

E.2	KABLLO PËR FURNIZIMIN E SHPENZUESVE ELEKTRIKE DHE TABELAVE (KUADROVE) SHPËRNDARËSE:						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi		Totali	
	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja ne te dy skajet e kabllove qe shtrihen ne mur nen suva por te futur me pare ne tub fleksibil vetshuares V2 me seksion adekuat. Kablot duhet te jene me izolim te dyfishtë PP00-Y me seksion 1.5 mm² dhe 2.5mm². Tensioni nominal 1kV . Çmimi duhet te përfshije edhe atestimin e kabllove te shtrire si dhe mbrojtjen e tyre nga dëmtimet termike dhe mekanike ne atu vende ku mund te parashihet se mund te vij deri te këto dëmtime. Pagesa komplet për metër gjatësi.						
1	PP00- Y 3x1.5mm²	m'	1,200.00	€	1.50	€	1,800.00
2	PP00- Y 3x2.5mm²	m'	890.00	€	2.50	€	2,225.00
3	PP00- Y 5x2.5mm²	m'	35.00	€	4.00	€	140.00
4	PP00- Y 5x10mm²	m'	40.00	€	7.00	€	280.00
4	PP00- Y 5x16mm²	m'	80.00	€	9.00	€	720.00
6	PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi13	m'	1,200.00	€	0.50	€	600.00
7	PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi16	m'	890.00	€	0.50	€	445.00
8	PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi20	m'	35.00	€	0.50	€	17.50
9	PE-GYP për realizimin e inst.el. Fi40	m'	120.00	€	0.50	€	60.00
10	PE-GYP për depërtim në objekt të inst.el. Fi63	m'	20.00	€	0.50	€	10.00
			TOTALI			€	6,297.50

E.3	NDRIÇUESIT ELEKTRIK						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi		Totali	
1	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues led me fuqi 50W me dimensione (600x600x89)mm, fluksi 4000lm, 2700 - 3000K,(warmwhite) me ngjyrë të ngrohët per montim ne qendrimin ditore (warm) ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP41.	copë	64.00	€	35.00	€	2,240.00
2	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues led me fuqi led 52W(1.247x0.368x0.005)m,1 x LED 3000K / CRI, flux: 4380 lm me ngjyrë të ngrohët (warmwhite)) per montim ne kuzhine ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP41.	copë	4.00	€	35.00	€	140.00
3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues led me fuqi led 52W(1.247x0.368x0.005)m,1 x LED 3000K / CRI, flux: 4380 lm per montim ne kalldatore ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP65.	copë	4.00	€	35.00	€	140.00
4	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçues led me fuqi 18W, 20W, 24W, 82 lumen/W per montim ne plafon me formë rrethore ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP41.	copë	51.00	€	20.00	€	1,020.00
5	Furnizimi dhe montimi i plafonijerve per hapesirat me lageshti,banjo,per montim ne plafon me ndriçues me poqa flc18W ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP55.	copë	16.00	€	20.00	€	320.00
6	Furnizimi dhe montimi i plafonijerve per hapesirat me lageshti,parahyrjet per montim ne plafon me ndriçues me poqa led ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Shkalla e mbrojtës IP55.	copë	3.00	€	20.00	€	60.00
7	Furnizimi dhe montimi ne tavan i sensoreve me levizje deri ne 500W për ndriçim fluoreshent për tensionin 220V, me mundesi rregullimi(akordimi) prej 3s deri ne 10 min.	copë	15.00	€	25.00	€	375.00
8	Blerja, transporti, vendosja dhe ekzekutimi i trupave ndriçues ndriçues emergjent led për montim direkt ne mur apo plafon, me shtëpize nga poliesteri i përforcuar me lesh qelqi, me kapak PMMA, me bateri autonome nga NiMH me Autotest dhe automat për mbushje ne çdo tri ore me mbishkrimin e ngjitur EXIT. Mbrojtja IP 41.	cope	46.00	€	25.00	€	1,150.00
9	Blerja, transporti, vendosja dhe ekzekutimi i trupave ndriçues ndriçues emergjent led për montim direkt ne mur, me shtëpize nga poliesteri i përforcuar me lesh qelqi, me kapak PMMA, me bateri autonome nga NiMH me Autotest dhe automat për mbushje ne çdo tri ore dhe me mbishkrimin e tregon drejtimin e evakuimit dhe te zbritjes ne shkalle. Mbrojtja IP 41.	copë	36.00	€	25.00	€	900.00
			TOTALI			€	6,345.00

E.4	TOKËZIMI DHE RRUFEPRITËSI:						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi		Totali	
1	Furnizimi dhe montimi tokëzimit me shirit të zinkuar FeZn 25 x 4 mm	m'	150.00	€	2.50	€	375.00
2	Furnizimi dhe montimi rrufepritësit me shirit të zinkuar FeZn 20 x 3 mm	m'	240.00	€	2.50	€	600.00
3	Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të shiritit të zinkuar te rrufepritësit ne kulm	copë	180.00	€	4.00	€	720.00
4	Porosia, furnizimi dhe montimi I mbajtësve për beton të përcjellësve të rrufepritësit deri te kuadrot testuese.mbajtësit janë të tipit BL.JUS.N.B4.925P (NGO-35).	copë	24.00	€	4.00	€	96.00
5	Porosia, furnizimi dhe montimi I mbërthyesve për olluk horizontal metalik me përcjellësin e rrufepritësit. Mbërthyesit janë të tipit BY.JUS.N.B4.908 N (NGO-8)	copë	6.00	€	15.00	€	90.00
6	Porosia,furnizimi dhe lidhja e paisjeve kryqëzuese të tipit JUS.N.B4.936/III.	copë	20.00	€	5.00	€	100.00

7	Sonda tokëzues me gjatësi l=1.5 m, Ø =63mm. Prodhues "Economic",B dhe H tip ERGO 57 apo i ngjashëm	copë	6.00	€	20.00	€	120.00
8	Kuti matëse për vendosje ne fasade te objektit qe mundëson ndarjen fizike te rrufepritësit nga tokëzimi për te mundësuar matjen ose verifikimin e tokëzimit	copë	6.00	€	20.00	€	120.00
9	Matja e tokëzimit mbrojtës dhe dhenja e atestit te tokezimit	copë	1.00	€	100.00	€	100.00
10	Material tjetër lidhës. Te meret 0.05% nga Pos E4. 01 deri 09	%	0.05	€	2,321.00	€	116.05
			TOTALI			€	2,437.05

E.5	PRIZAT, NDËRPRERËSIT DHE PAJISJET TJERA						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia		Çmimi njesi		Totali
1	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve serik nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	39.00	€	6.00	€	234.00
2	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve te thjesht nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	18.00	€	6.00	€	108.00
3	Priza njëfazore njeshe per montim ne mure nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	104.00	€	6.00	€	624.00
4	Priza njëfazore te dyfishta nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	20.00	€	8.00	€	160.00
5	Priza trefazore nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	2.00	€	15.00	€	30.00
6	Furnizimi dhe montimi i pompes elektrike për ujitje te kopshtit, zhytese me galixhan VDS3-20-0.55F 0.55kw, 230volt 1" H-25m F-50 l/min 25m kabell. Specifikime teknike te pompes se ujitjes duhet te jene: Fuqia: 0.55kW Gjatësia e kablit:30m Diametri i tubit: 1" Tensioni: 220-240V Prurja max: 50 l/min Garancioni i pompes elektrike 2 vjeqar. Ose prodhim tjeter ekuivalet	copë	1.00	€	650.00	€	650.00
7	Material tjetër lidhës. Te meret 0.05% nga Pos E5. 01 deri 06	%	0.05	€	1,806.00	€	90.30
			TOTALI			€	1,896.30

E.6	INSTALIMET E LAN DHE TELEFONI REALIZOHEN NE MURE DHE NE DYSHEME ME GYPA TË BRINJËZUAR						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia		Çmimi njesi		Totali
1	Priza RJ-45 Cat. 6E, UTP, per montim ne mur (p.sh. Legrand Mosaic)ose ekuivalent.	copë	19.00	€	15.00	€	285.00
2	Priza RJ-11 ,per montim ne mur (p.sh. Legrand Mosaic)ose ekuivalent.	copë	2.00	€	15.00	€	30.00
3	Furnizimi dhe montimi Cisco switch 24 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 4 x SFP - ose i ngjajshemose ekuivalent.	copë	1.00	€	125.00	€	125.00
4	Kabllo UTP, Cat. 6E I futur ne gyp brinjezor fi20	m	425.00	€	1.20	€	510.00
5	Dollap rjeti -Server Rack 19" 12U Rack me dere nga xhami (Perforated), komplet me priza për furnizim	copë	1.00	€	125.00	€	125.00
6	Patch panel 24 portësh, Cat. 6	copë	1.00	€	90.00	€	90.00
7	Terminimi i kabllove me RJ-45 module dhe vendosja e tyre në prizat përkatëse	copë	19.00	€	4.00	€	76.00
8	Atestimi i rjetit në kategorinë 6E, dhe dhënja e atestit për çdo prizë të instaluar	copë	19.00	€	4.00	€	76.00
9	Priza per TV(A/R)	copë	10.00	€	10.00	€	100.00
10	Dokumentimi i sistemit të instaluar	copë	1.00	€	100.00	€	100.00
11	Material tjetër lidhës. Te meret 0.05% nga Pos E6. 01 deri 10	%	0.05	€	1,517.00	€	75.85
			TOTALI			€	1,592.85

E.7	SISTEMI I LAJMËRUESVE TE ZJARRIT						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia		Çmimi njesi		Totali
1	Centrali kontrollues adresibil i perber nga paneli- mikroprocesori zjarr alarmues me konzol integruese dhe dialogim me 2 linja alarmuese analoge-adresibile	copë	1.00	€	650.00	€	650.00
2	Detektor multikriteria i tymit dhe i temperaturës, me kompensim automatik të zhurmave ambientale, me mikroprocesor, System Sensor 2251TEM Acclimate ose ekuivalent	copë	32.00	€	85.00	€	2,720.00
3	Detektor termodiferencial i zjarrit, System Sensor 5251HTEM ose ekuivalent	copë	2.00	€	90.00	€	180.00
4	Lajmërues manuel i zjarrit, System Sensor M500KAC ose ekuivalent	copë	5.00	€	35.00	€	175.00
5	Sirenë e brendshme e zjarrit me blic stroboskopik, me qark për sinkronizim të zërit, Bentel HS900S ose ekuivalent	copë	3.00	€	35.00	€	105.00
6	Sirenë e jashtme e zjarrit, me blic stroboskopik, me bateri për vetëfurnizim, Bentel ECHO/R24 ose ekuivalent	copë	1.00	€	95.00	€	95.00
7	Rjeti kabllor IY(st)Y 2x0.8 mm² me gyp te brinjezuar fi 13mm	m	880.00	€	1.00	€	880.00
8	Programimi i centralit, paraqitja e detektorëve në softwerin për paraqitje grafike të zjarrit	copë	1.00	€	150.00	€	150.00
9	Testimi i pajisjes dhe instalimit komplet	copë	1.00	€	100.00	€	100.00
10	Dokumentimi i pajisjes dhe instalimit	copë	1.00	€	100.00	€	100.00
11	Trajnimi i stafit për përdorim të centralit	copë	1.00	€	100.00	€	100.00
12	Material tjetër lidhës. Te meret 0.05% nga Pos E7. 1 - 11	%	0.05	€	5,255.00	€	262.75
			TOTALI			€	5,517.75

E.8	SISTEMI I KAMERAVE						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi		Totali	
1	Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTVI, outdoor tipi: Karakteristikat : *Image sensor: SC5300, *Main Procesor: 3516D, *IR LED 36 PIECE, *IR LED DISTANCE 30m, *Focus Length 3.6mm. *Day/Night : Auto/Color/ B&W (IR-CUT). * Compression: H.265+/H.265/H.264/JPEG,Support record AVI format.	copë	7.00	€	100.00	€	700.00
2	Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTVI, indoor tipi: Karakteristikat : *Image sensor: AR006, *Main Procesor: DM365, *IR LED 24 PIECE, IR LED DISTANCE 20m, Focus Length 3.6mm. *Day/Night : Auto/Color/ B&W (IR-CUT). * Compression: H.264/JPEG,Support record AVI format.	copë	7.00	€	100.00	€	700.00
3	Furnizimi dhe montimi me me NVR 16ch, me HDD 4TB, per videovezhgim Tipi: Karaktristikat NVR 16 ch, support 16ch full 4k video real-time access,2U NVR,9 SATA. *Support H.265/H.264/MJPEG. *Support video playbeck,remote monitoring and backup. *Support preview and playback with 12X electronic zoom. *Support Web, mobile monitoring,PC client,CMS software.etc.	copë	1.00	€	480.00	€	480.00
4	Furnizimi dhe montimi i HDD 3TB Seagate, internal, 3.5", SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, buffer: 64MB te jete kompatibile me me pozicionin nr.3	copë	1.00	€	200.00	€	200.00
5	Furnizimi dhe montimi I LED Monitor 27" Full HD per dhomat e kontrollit HP 2711x 27' LED Backlight Monitor ultra-slim DesignFULL HD 1920x1080 w/ VGA,DVI & HDMI .	copë	1.00	€	350.00	€	350.00
6	Furnizimi dhe montimi i HDMI CABLE 5M, me mbeshtjelles plastik te dyfisht.	copë	1.00	€	50.00	€	50.00
7	Kontrolleri Dedicated Micros DM/KBS3	copë	1.00	€	50.00	€	50.00
8	Furnizimi dhe montimi I Rack Cabinet ,UTP Cable, including sockets group 6 ports Rack Mount, 12U, WALL MOUNTING Grup sockets with 6 porte 3m + switches ,for rack cabinet.	copë	1.00	€	200.00	€	200.00
9	Furnizimi dhe montimi me kabull RG 59 +2x1.5 me gypin e brinjezuar nga PVC veteshuars fi 16mm .	m^1	560.00	€	1.00	€	560.00
10	Furnizimi dhe montimi i konektoreve BNC ose te ngjashem.	pcs	28.00	€	1.50	€	42.00
11	Instalimi dhe konfigurimi per te gjitha punet nga pozicioni 1 deri 14 duke perfshire edhe trajnimin e personelit	ls	1.00	€	100.00	€	100.00
12	"Sigurimi nga kontraktori i Detajeve Teknike / Planeve Ekzekutive / Vizatimeve. Këto plane duhet të jepen brenda një periudhe të caktuar nga Drejtoria e punës paraprake për të filluar punimet. Këto plane do të dorezohen në 5 kopje"	ls	1.00	€	100.00	€	100.00
15	Material i imët lidhës dhe montues i paspecifikuar	Komplet	1.00	€	100.00	€	100.00
			TOTALI			€	3,632.00

E.9	BARAZIMI I POTENCIALIT						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi		Totali	
1	Furnizimi dhe montimi i kutiave për barazimin e potencialit për vendosje në banjo me zbarren për koneksion të përquesve për tokëzim .	copë	12.00	€	15.00	€	180.00
2	Furnizimi dhe montimi i perçuesit P-F 6mm²	m'	100.00	€	5.00	€	500.00
3	Furnizimi dhe montimi i perçuesit P-F 4mm²	m'	110.00	€	5.00	€	550.00
4	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC Ø16mm.	m'	200.00	€	0.50	€	100.00
5	Material i imët për punimin e barazimit të potencialit si: unaza për shtrëngim, etj.	Komplet	1.00	€	100.00	€	100.00
			TOTALI			€	1,430.00

E.10	SISTEMI SOLAR FOTOVALTIK						
Punëkryesi duhet që të jep garancion për palsjet dhe sherbimet si në vijim: Garancion për shërbimet e ofruesit të jetë 3 vjeqar Garancion për efikasitetin (performance) e paneleve solare . 12 vitet e para efikasiteti i prodhueshmërisë mbi 90% dhe 12 vitet pasuese mbi 80% Garancion fizik i paneleve solare15 vite Garancioni per invertor solar 7 vite dhe me mundësi të vazhdimit të garancionit Garancion për konstruksionin solar 20 vite.							
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi		Totali	
1	Furnizimi dhe montimi i Paneleve Solare : Monokristaline me dimensione (210X1.07)cm, kapaciteti 560W për panel solar ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti	copë	10.00	€	400.00	€	4,000.00
2	Furnizimi dhe montimi I Invertorit Solar, :Prodhuesi Deye Kapaciteti 12 kWp (4-12KW) ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti	copë	1.00	€	2,000.00	€	2,000.00
3	Furnizimi dhe montimi i kuadrit Elektrik për kycje te inventorit dhe lidhjen e tyre paralle,me te gjitha pjesët përcjellëse.	copë	1.00	€	250.00	€	250.00
4	Furnizimi dhe montimi i kablove per lidhjen e paneleve solare si dhe material tjetër i imët(kanale metalike, konektor)	copë	2.00	€	50.00	€	100.00
5	Furnizimi dhe montimi i njesorit 63A 3 fazor FRONIUS SMART METER bidirectional për regjistrimin e konsumit të energjisë në shtëpi I aprovuar nga keds paraprakisht.	copë	1.00	€	200.00	€	200.00

6	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit metalik per vendosjen e 10 paneleve solare si dhe material tjetër i imët për fiksimin e paneleve solare ne kulmin e objektit	copë	1.00	€	500.00	€	500.00
7	Furnizimi dhe montimi i baterive lithium batteryLithium Battery Module Kapaciteti 5.12 Kwh. Bateri me Lithium Garancioni- 5 vite ose prodhim i ngjashëm për nga forma dhe kualiteti. Në qmim të parashihet edhe korniza metalike per vendosjen e 2 moduleve te baterive.	copë	2.00	€	250.00	€	500.00
8	Instalimi i kontrolluesit të mbushjes së baterive MPPT Solar Charge Controller , PC1800A Series 60/80A (MPPT) ose I ngjajshëm	copë	1.00	€	500.00	€	500.00
9	Instalimi dhe funksionalizimi i Sistemit Solar ne kulm	copë	1.00	€	150.00	€	150.00
10	Lëshimi në punë, konfigurimi dhe testimi Sistemit Solar	copë	1.00	€	150.00	€	150.00
11	Material i imët lidhës dhe montues i paspecifikuar	Komplet	1.00	€	50.00	€	50.00
			TOTALI			€	8,400.00

E.11	GJENERATORI						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia		Çmimi njesi		Totali
1	Furnizimi, montimi si dhe lidhja e dizel gjeneratorit i mbrojtur nga lageshtia (water proof) me startim dhe kontrolle automatike me kapacitet 1x20kVA, 500 V, 50 Hz. Me tabel per komandim ATS, per rrjet gjenerator. Ne qmim te kalkulohet edhe kuadri per startim dhe kontrolle automatike me te gjitha elemtet per startim dhe ndalje automatike.	copë	1.00	€	6,500.00	€	6,500.00
			TOTALI			€	6,500.00

E.12	SISTEMI I ZËRIMIT						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia		Çmimi njesi		Totali
1	Furnizimi dhe montimi i altoparlantëve në plafon	copë	10.00	€	50.00	€	500.00
2	Furnizimi dhe montimi i altoparlantëve në mur	copë	2.00	€	50.00	€	100.00
3	Furnizimi dhe instalimi i kablit të kontrollit dhe sinjalit halogjen free2x0,75mm² LiH(St)h	m'	250.00	€	2.00	€	500.00
4	Furnizimi dhe montimi i mikrofonit të tavolinës	copë	1.00	€	85.00	€	85.00
5	Furnizimi dhe instalimi i kablove koaksiale RG 6/U6 hf, 75 impedance	m'	80.00	€	4.00	€	320.00
			TOTALI			€	1,505.00

ELEKTRIKA		
E.1	RRYMA E FORTE- KKSH DHE FURNIZIMI I TYRE	3,599.40 €
E.2	KABLO I LA FURNIZIMIN E SHPENZUESVE ELEKTRIKE DHE TABELAVE (KUADROVEL) SUPËRNDARËSE	6,297.50 €
E.3	NDRIÇUESIT ELEKTRIK	6,345.00 €
E.4	TOKËZIMI DHE RRUFEPRITËSI:	2,437.05 €
E.5	PRIZAT, NDËRPRERËSIT DHE PAJISJET TJERA	1,896.30 €
E.6	INSTALIMET E LAN DHE TELEFONI REALIZOHEN NE MURE DHE NE DYSHEME ME GYPA TË BRINJËZUAR	1,592.85 €
E.7	SISTEMI I LAJMËRUESVE TE ZJARRIT	5,517.75 €
E.8	SISTEMI I LAJMËRUESVE TE ZJARRIT	3,632.00 €
E.9	BARAZIMI I POTENCIALIT	1,430.00 €
E.10	SISTEMI SOLAR FOTOVALTIK	8,400.00 €
E.11	GJENERATORI	6,500.00 €
E.12	SISTEMI I ZËRIMIT	1,505.00 €
	Totali- Elektrika	€ 49,152.85

	UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI						
Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia		Çmimi njesi		Totali
1	**UJËSJELLËSI**						
1.1	Germimi I dheut te kategoris se III-të dhe IV-të me thellesi mesatare të gypave të ujit 1.40m'x0.60m'	m³	135.00	€	2.50	€	337.50
1.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit mbi të cilen shtrihen gypat e ujit me t=25cm dhe - llogaritet në m³	m³	34.60	€	8.00	€	276.80
1.3	Mbulimi I kanalit me dheun e germuar në shtresa 20-30 cm me ngjeshje.	m³	95.40	€	2.00	€	190.80
1.4	Largimi I dheut te tepert nga punishtja deri ne deponin me te afert te qytetit 15km.	m³	39.60	€	3.00	€	118.80
	Furnizimi transporti dhe montimi I gypave PE-100 PN 10bar. Ne çmim te kalkulohet edhe lidhja ne gypin egzistues si dhe kthesat dhe nyjet e nevojshme ne ket gyp.Gypli furnizues sanitar dhe për hidranta.						
1.5	PE-100 Ø90mm PN 10bar	m'	100.00	€	6.00	€	600.00
1.6	PE-100 Ø63mm PN 10bar	m'	15.00	€	6.00	€	90.00
1.7	PE-100 Ø40mm PN 10bar	m'	15.00	€	6.00	€	90.00
1.8	PE-100 Ø25mm PN 10bar	m'	30.00	€	5.00	€	150.00
1.9	Furnizimi transporti si dhe montimi I pusetes betonarme të ujësjellësit me dimensione 2.0/2.0/1.8 dhe kapaku metalik t=25ton. Ne qmim te kalkulohet edhe fazonerija brenda pusetës sipas detaleve në projekt T-Lidhese Ø90/40, mbyllesi DN80,T-Lidhese Ø90/63,T-Lidhese Ø40/20, ujëmates Ø40 dhe dy mbyllesa. Te kompletohet me te gjith fazonerit e nevojshme për ket puset.	copë	1.00	€	350.00	€	350.00
1.10	Furnizimi transporti dhe montimi I hidrantave nentoksor DN80 mm. Në çmim te kalkulohen komplet hidranti I vendosur ne teren dhe I lidhur ne gyp sipas standardeve për ket lloj pozicioni.	copë	2.00	€	450.00	€	900.00
1.11	Furnizimi transporti dhe montimi i hidrantëve të brendshëm për shuarjen e zjarrit. Në cmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (kutia, valvula, gypi fleksiböl, spërkatësi dhe valvula e ajrit).	copë	3.00	€	150.00	€	450.00

1.12	Furnizimi transporti dhe montimi I gypit ZnFe - PN 10bar . Ne çmim te kalkulohet komplet fazonerit(lidhset, nyjet, si dhe mbyllsat sipas kerkeses). Hidranat e brendshem - ZnFe Ø63-2"	m'	40.00	€ 11.00	€ 440.00
1.13	Furnizimi transporti dhe montimi I fikëseve te zjarrit me shkumë e tipit MURAL 6 kg (TIPI 21A 113B). Komplet te vendosura ne objet.Të vendosen ne vendet ku i cakton organi mbikqyrës	copë	6.00	€ 65.00	€ 390.00
	Furnizimi transporti dhe montimi I gypave PPR dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje dhe materilai termoizolues (Armaflex).				
1.14	Ø40	m'	12.00	€ 5.00	€ 60.00
1.15	Ø32	m'	15.00	€ 5.00	€ 75.00
1.16	Ø25	m'	37.00	€ 5.00	€ 185.00
1.17	Furnizimi transporti I gypit Jakomin me izolim Ø16"mm (uji i ftoht).	m'	263.00	€ 3.00	€ 789.00
1.18	Furnizimi transporti I gypit Jakomin me izolim Ø16"mm (uji i nxehët)	m'	180.00	€ 3.00	€ 540.00
1.19	Furnizimi transporti dhe montimi I kutijave shperndarese 40/40 komplet me fazonerit e nevojshme.	copë	7.00	€ 55.00	€ 385.00
1.20	Furnizimi transporti dhe montimi I kokave me mbylles në kolektor dhe ne kokave ne dalje së bashku me pjesët e nevojshme e kompletuar. (ujë të ftohët dhe ujë të nxehët)	copë	83.00	€ 9.00	€ 747.00
1.21	Testimi I rrjetit te ujesjellesit.	copë	1.00	€ 50.00	€ 50.00
			TOTALI		€ 7,214.90
Poz.	**Përshkrimi I Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**	**Totali**
2	**KANALIZIMI**				
2.1	Germimi I dheut te kategoris se III-të dhe IV-të me thellesi mesatare të gypave e kanalizimit me 2.50m'x0.60m'	m³	355.60	€ 2.00	€ 711.20
2.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit mbi të cilen shtrihen gypat e ujit me t=25cm dhe .- llogaritet në m³	m³	73.60	€ 8.00	€ 588.80
2.3	Mbulimi I kanalit me dheun e germuar në shtresa 20-30 cm me ngjeshje.	m³	252.00	€ 1.00	€ 252.00
2.4	Largimi I dheut te tepert nga punishtja deri ne deponin me te afert te qytetit 15km.	m³	103.60	€ 2.00	€ 207.20
2.5	Punimi I pusetave H= 2.2m' me gypa betonarme Ø1000 te parafabrikuar me konus , kapaku metalik T=40ton , te vendosur ne pllak betonarme d=15cm dhe zhavori. Komplet sipas standardeve .	copë	9.00	€ 500.00	€ 4,500.00
	Blerja dhe montimi I gypave nga PVC-ja dhe PE SN8 së bashku me matrialin e nevojshëm për lidhjen e tyre (pjesëve fazonike te nevojshme Psh T,Y, etj)				
2.6	PE SN8 Ø200 mm UJËRAVE FEKALE DHE ATMOSFERIK	m'	185.00	€ 6.00	€ 1,110.00
2.7	PE SN8 Ø125 mm UJRAVE TE KULMIT	m'	55.00	€ 5.00	€ 275.00
2.8	Gyp PVC Ø110mm	m'	66.00	€ 5.00	€ 330.00
2.9	Gyp PVC Ø75mm	m'	32.00	€ 5.00	€ 160.00
2.10	Gyp PVC Ø50mm	m'	8.00	€ 5.00	€ 40.00
2.11	Kulluese vertikal ne dyshemet e banjove Ø75mm komplet.	copë	22.00	€ 25.00	€ 550.00
2.12	Furnizimi trnsporti dhe montimi I kokes ventiluese prej llamarines se zinkuar. E kompletuar sipas standardeve dhe udhzimeve te organit mbikqyrës.	copë	6.00	€ 50.00	€ 300.00
2.13	Furnizimi transporti dhe punimi I pusetave nga materiali PVC 0.8/0.8 per vertikalet e ujrave atmosferik. Ne qmim te kalkulohet puseta montazh e vendosur te vertikalet e kulmit.	copë	4.00	€ 100.00	€ 400.00
2.14	Furnizimi transporti si dhe montimi I ujembledhesit 2.5m' me grille metalik te vendosur ne hyrje te bodrumit.	m'	2.50	€ 45.00	€ 112.50
2.15	Blerja dhe montimi I gypave nga PE SN8 Ø160 mm drenazhues, së bashku me matrialin e nevojshëm për lidhjen e tyre (pjesëve fazonike) Ne qmim te kalkulehen komplet per gjatesi.	m'	145.00	€ 8.00	€ 1,160.00
2.16	Furnizimi transporti dhe montimi I drenazhes me zhavor lumi Ø (4-8)mm rreth tërë perimetrit te objektit si pas standardit per drenazh komplet per m³ te zhavorit.	m³	65.00	€ 15.00	€ 975.00
2.17	Furnizimi transporti dhe montimi I gjeotekstilit 300gr/m² per ndarjen e zhavorit nga materiali egzistues komplet sipas standardit per m².	m²	416.00	€ 2.00	€ 832.00
2.18	Furnizimi transporti dhe vurja ne veper e argjiles per bazamentin e gypit drenazhues , komplet sipas standardit per ket pozicion.	m³	9.00	€ 15.00	€ 135.00
			TOTALI		€ 12,638.70
Poz.	**Përshkrimi I Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**	**Totali**
3	**ELEMENTET SANITARE**				
3.1	Furnizimi trnsporti dhe montimi I WC-uleseve Geberit komplet me kazan dhe EK-valvulen . Te jet e kompletuar ne te gjitha pjeset e nevojshme per ket pozicion . Ne qmim te kalkulohet edhe knaufi me mbajtset e metalta me dimensione 1.5/0.9 ne form katrori.	copë	15.00	€ 285.00	€ 4,275.00
3.2	Furnizimi trnsporti dhe montimi I pisuarave Geberit komplet . Te jet e kompletuar ne te gjitha pjeset e nevojshme per ket pozicion .	copë	2.00	€ 200.00	€ 400.00
3.3	Furnizimi trnsporti dhe montimi I WC-uleseve Geberit dhe lavamanit per persona me aftesi te kufizuara, komplet me kazan dhe EK-valvulen mbajset ansha . Te jet e kompletuar ne te gjitha pjeset e nevojshme per ket pozicion . Ne qmim te kalkulohet edhe knaufi me mbajtset e metalta me dimensione 1.5/0.9 ne form katrori.	copë	2.00	€ 450.00	€ 900.00

3.4	Furnizimi trnsporti dhe montimi I lavamaneve pllaka siper me granit, lavamani inox dhe dollapat, komplet me leshuese te ujit te mbajtesen e peshqirit dhe pasqyren. Te jet e kompletuar ne te gjitha pjeset e nevojshme per ket pozicion. Modelin sipas standardeve dhe udhzimeve të organit mbikqyres. Lavamanet jan me nje njesi dhe me me shum njesi. te pershtaten me dimensione sipas projektit.Qmimi per njesi te lavamanit komplet.	copë	24.00	€	120.00	€	2,880.00
3.5	Furnizimi trnsporti dhe montimi I dushkabinave 0.9/0.9 m' komplet, baterit varsja e murit etj. Te jet e kompletuar ne te gjitha pjeset e nevojshme per ket pozicion . Modelin sipas standardeve dhe udhzimeve të organit mbikqyres.	copë	3.00	€	300.00	€	900.00
			TOTALI			€	9,355.00

Rekapitullimi HIDROINSTALIMET							
1	UJËSJELLËSI						7,214.90 €
2	KANALIZIMI						12,638.70 €
3	ELEMENTET SANITARE						9,355.00 €
	Totali- Hidroinstalimet	€					**29,208.60**
	MAKINERIA						
A	**ELEMENTET LIDHESE ,RADIATORET DHE TUBACIONET**						
Poz.	**Përshkrimi I Punëve**	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi njesi**		**Totali**	
	Liferimi dhe montimi I radiatorve të çelikut, prodhim i fabrikës së radiatorve Gjilan, Imas Itali apo të ngjajshëm komplet me mbajtsat dhe kapakët						
A.1	Tip 22-600/600	copë	16.00	€	125.00	€	2,000.00
A.2	Tip 22-600/800	copë	1.00	€	150.00	€	150.00
A.3	Tip 22-600/1000	copë	25.00	€	150.00	€	3,750.00
A.4	Tip 22-600/1400	copë	3.00	€	185.00	€	555.00
A.5	Liferimi dhe montimi i valvolave të thjeshta të sistemit dygypor hyrje R-15	copë	45.00	€	25.00	€	1,125.00
A.6	Liferimi dhe montimi i valvolave të sistemit dygypor dalje R-15	copë	45.00	€	25.00	€	1,125.00
A.7	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbrazje të sistemit dygypor dalje R-15	copë	43.00	€	20.00	€	860.00
A.8	Liferimi dhe montimi i valvolave për çajrosje automatike të kolektorëve R-15	copë	1.00	€	25.00	€	25.00
A.9	Kolektoret për sistemin dygypor standard (1" >10x ½") nje per dergim dhe nje per kthim.	copë	1.00	€	150.00	€	150.00
A.10	Kolektoret për sistemin dygypor standard (1" >9x ½") nje per dergim dhe nje per kthim.	copë	1.00	€	150.00	€	150.00
A.11	Kolektoret për sistemin dygypor standard (1" >8x ½") nje per dergim dhe nje per kthim.	copë	2.00	€	150.00	€	300.00
A.12	Kolektoret për sistemin dygypor standard (1" >7x ½") nje per dergim dhe nje per kthim.	copë	1.00	€	150.00	€	150.00
A.13	Kolektoret për sistemin dygypor standard (1" >3x ½") nje per dergim dhe nje per kthim.	copë	1.00	€	150.00	€	150.00
A.14	Valvola me holander me kokë 1"	copë	6.00	€	18.00	€	108.00
A.15	T- shtik për çajrosje 1''-½"-½"	copë	6.00	€	18.00	€	108.00
A.16	Kaseta per kolektor nga llamarina 950 x 450 mm për montim në mure	copë	5.00	€	65.00	€	325.00
A.17	Kaseta per kolektor nga llamarina 550 x 450 mm për montim në mure	copë	1.00	€	65.00	€	65.00
A.18	Gypat të -PVCΦ15 x 0.8, për shtrirjen e rjetit nën dysheme, nga kolektorët deri të trupat ngrohës	m	1,145.00	€	3.50	€	4,007.50
	Liferimi dhe montimi I tubave të çelikut						
A.19	DN25	m	30.00	€	5.00	€	150.00
	DN32	m	20.00	€	5.00	€	100.00
	DN40	m	35.00	€	5.00	€	175.00
	DN50	m	30.00	€	5.00	€	150.00
A.20	Fitingu për gypat e çelikut si mbajtësat, kthesat, tegeli, gasi për saldim etj.	%	0.50	€	4,582.50	€	2,291.25
A.21	Ventila automatik per ç'ajrosje per rjeten horizontale	copë	2.00	€	25.00	€	50.00
A.22	Pastrimi I tubave nga korodimi dhe ngjyrosja e tyre me ngjyr bazike (minium) ngjyr e çëndrueshme në temp. 120 °C	copë	1.00	€	50.00	€	50.00
A.23	Ngjyrosja e tubacioneve me ngjyr të qëndrueshme në temp. 120 °C	copë	1.00	€	65.00	€	65.00
A.24	Shpimi I vrimave dhe depërtimi I tubave	copë	5.00	€	15.00	€	75.00
A.25	Shqyrtimi I instalimit me ujë të ftohet dhe të ngrohët	copë	1.00	€	100.00	€	100.00
			TOTALI			€	**18,309.75**

Poz.	Përshkrimi I Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njesi	Totali
B	**KTHINA TEKNIKE**				
B.1	_Kaldaja me lëndë djegëse me pelet-dru me kapacitet Q = 100 kW, me temperaturë punuese 90/70 °C, me automatike, deponi e peletit dhe elemetet tjera per lidhje, prodhues KALDERA, VIESSMANN apo të ngjashëm.	copë	1.00	€ 5,500.00	€ 5,500.00
B.2	_Flakëhedhësi (breneri) per pelet me fuqi Q=20- 250 Kw	copë	1.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00
B.3	_Ena e mbyllur e zgjerimit V=25 l	copë	1.00	€ 50.00	€ 50.00
B.4	Liferimi dhe montimi I pompës riqarkulluese me rregullator frekuentiv Wilo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme WILO, TOP-E 65/1-10 LON	copë	2.00	€ 300.00	€ 600.00
B.5	**Liferimi dhe montimi I tubave të çelikut te parashihen edhe fitingu për gypat e çelikut si mbajtësat, kthesat, tegeli, qasi për saldim etj.**				
	DN 65	m	20.00	€ 6.50	€ 130.00
	DN 15	m	18.00	€ 6.50	€ 117.00
B.6	**Izolimi termik me armaflex të gypave(dërgues dhe kthyes) në gjatsin e koridorit tek hyrja d=9mm**				
	DN 65	m	20.00	€ 2.00	€ 40.00
	DN 15	m	18.00	€ 2.00	€ 36.00
B.7	Ventila automatik per ç'ajrosje per rjeten horizontale	copë	12.00	€ 2.00	€ 24.00
B.8	**Liferimi dhe montimi I valvolave me flanxhe dhe kunderflanxhe, me bulona,diktuna.**				
	DN 65, NP10	copë	8.00	€ 15.00	€ 120.00
B.9	**Liferimi dhe montimi I ndalesit të papastërtirsë, Y filteri me flangjë dhe kontra flangjë me bulona dhe diktun.**				
	DN 65 NP10	copë	2.00	€ 15.00	€ 30.00
B.10	**Liferimi dhe montimi I valvolës njëkahore me flangjë me bulona dhe diktun.**				
	DN 65 NP6	copë	2.00	€ 15.00	€ 30.00
B.11	Liferimi dhe montimi I valvolave për mbushje zbrazje 3/4 ``	copë	2.00	€ 15.00	€ 30.00
B.12	Liferimi dhe montimi I valvoles siguruese me sustë PN 4 bar DN32	copë	3.00	€ 15.00	€ 45.00
B.13	_Punimi i kolektorit të dërgimit dhe kthimit me dimensione Ø125 x2.0 mm, L=1000 mm me nga 2 dalje	copë	2.00	€ 15.00	€ 30.00
B.14	Liferimi dhe montimi I valvoles sferike DN15	copë	2.00	€ 15.00	€ 30.00
B.15	Liferimi dhe montimi I termomanometrit	copë	2.00	€ 15.00	€ 30.00
B.16	Liferimi dhe montimi I kalirometrit DN 65	copë	1.00	€ 15.00	€ 15.00
B.17	Liferimi dhe montimi I qynkës prej kaldatores gjer deri në oxhak Ø 300 mm, L=3000 mm	copë	1.00	€ 500.00	€ 500.00
B.18	Furnizimi dhe muratimi I oxhakut të nxemjës me diametër Ø 300 mm, me të gjitha elementet percjellese . Ne llogari të mirret edhe mveshja e mureve të oxhakut me tulla të plota , depertimi dhe permisimi I kalimit te oxhakut ne pllake dhe kulem. Oxhaku duhet te jet I gatshem per funksion	m'	10.00	€ 50.00	€ 500.00
B.19	Liferimi dhe montimi I termometrit 0-130°C	copë	2.00	€ 25.00	€ 50.00
B.20	Liferimi dhe montimi I manometrit 0-25 bar	copë	2.00	€ 25.00	€ 50.00
B.21	Izolimi termik i tubacioneve me lesh mineral të mbështjellur me llamarin të aluminit 0.5 mm.	m²	55.00	€ 2.00	€ 110.00
B.22	Liferimi dhe montimi I ormanit elektrik (kontaktorët, siguresat, kabli etj) dhe lidhja e pajisjeve të ngrohjes qendrore me rymë (pompat)	copë	1.00	€ 150.00	€ 150.00
B.23	Pastrimi dhe ngjyrosja e gypave me minium hiri si dhe me ngjyr perfundimtare I tere gypave te qelikut,me ngjyre te qendrushme temp 120 C	m2	100.00	€ 2.00	€ 200.00
B.24	Shqyrtimi I instalimit me ujë të ftohet dhe të ngrohët	copë	1.00	€ 100.00	€ 100.00
			TOTALI		**€ 10,017.00**

Rekapitullimi Makineria			
A	ELEMENTET LIDHESE ,RADIATORET DHE TUBACIONET		18,309.75 €
B	KTHINA TEKNIKE		10,017.00 €
	Totali- Makineria	**€**	**28,326.75**

REKAPITULIM		
A	Totali- Punet Ndertimore	555,703.49 €
B	Totali- Elektrika	49,152.85 €
C	Totali- Hidroinstalimet	29,208.60 €
D	Totali- Makineria	28,326.75 €
	TOTALI ME TVSH **€**	**662,391.69**